

Formular F3

OBIECTIV: 04 Gradinita cu program prelungit

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Conformare la foc

Categoria de lucrari: 01 Refacere finisaje+fatada

Executant19 Obiectiv04 Obi01 Cate01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4				5
1	CB47A1 82 MP		528,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M schela la interior								
2	QCK10A3 99 ZECI MP		30,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
TAVAN GIPSCARTON REZ.FOC 30MIN, PL.GKF 2X12.5MM MONT.PE SCHELET MET.DE SUSTINERE-ELEM.SUSPEND. D112 tavane gips-carton rez. la foc EI30								
3	QCD45A3 99 ZECI MP		38,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
PLACARE PERETE CU GIPSCARTON PL.REZ.FOC 1X12.5MM GKF\ -PRIN LIPIRE PE ZID BCA,CARAMIDA W611 placare pereti casa scarii Etaj EI30								
4	QCD45B3 99 ZECI MP		24,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
PLACARE PERETE CU GIPSCARTON PL.REZ.FOC 1X12.5MM GKF\ -PRIN LIPIRE PE ZID DE BETON W611 placare pereti coridor Etaj EI90 2x120mp								
5	CF08B 02 MP		160,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET reparatii finisaje interioare pereti interiori								
6	IZI04F1 82 MP		967,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
AMORSAREA SUP DE IPSOS SAU CIMENT CU CITOM amorsa 1 strat pereti interiori								
7	CN05A 02 MP		967,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS vinarom alb pereti interiori - 1 strat								
8	IZI04F1 82 MP		300,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
AMORSAREA SUP DE IPSOS SAU CIMENT CU CITOM amorsa 1 strat tavane mansarda								

Executant19	Obiectiv04	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
9	CN05A	02 MP		300,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE						
APPLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS						
vinarom alb tavan mansarda - 1 strat						
10	8000382	MP		528,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
FOLIE PVC PLASTIFIATA STRATIFICATA						
asimilat folie protectie						
11	RCSU09A	02 TONE		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRASPORT CU MIJLOACE MANUALE CU ROABA PE PNEURI, 1						
00M DISTANTA, 100-120KG INCARCATURA						
12	TRA01A15	82 TONE		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$						
13	CB14A	02 MP		503,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3						
0 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)						
schela pentru fatada						
14	IZF09XK	93 MP		20,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT TERMOIZ.TERASE,ACOPERIS.PLANSEE IZOL.FRIG.CU						
PLACI POLIST.1STRAT,LA PERETI LIPT MASTIC.BITUMAT						
refacere termoizolatie fatada zona scara						
15	00301D	02 MP		20,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TENCUIALA GLET BAUMIT - 1 CM						
asim. tencuiala driscuita refacere zona scara						
16	7800025	MP		20,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML I						
U						
as. plasa fib. de sticla tenc.ext. incl.coltare Al						
17	IZI04F1	82 MP		503,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
AMORSAREA SUP DE IPSOS SAU CIMENT CU CITOM						
amorsa pentru fatada						
18	00301C	02 MP		503,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TENCUIALA INT./EXT.CU MORTAR USCAT DE CIMENT-VAR,						
TENCUIALA UNIVERSALA BAUMIT MVR-UNI - 1,5 CM						
decorativa fatada						
19	100	ORE		100,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR CALIFICAT						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						

<i>Executant19</i>	<i>Obiectiv04</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate01</i>			
0	1	2	3	4	5	
TOTAL GENERAL pe categorie $V_o = T_o + I_o + P_o$						

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 04 Gradinita cu program prelungit

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Conformare la foc

Categoria de lucrari: 02 Scara metalica incendiu

Executant19 Obiectiv04 Obi01 Cate02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	RPCT09E1	82 M CUB	4,80000					
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00					
DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE CU GROSIMI PESTE 15 CM GROSIME * spargere platforma betonata								
2	RPCA01A1	82 M CUB	19,40000					
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00					
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE *								
3	CA01A1	82 M CUB	0,90000					
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00					
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC beton simplu in fundatii								
4	CA02C1	82 M CUB	11,90000					
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM beton fundatii scara+bordare gol fatada								
5	CB01A1	82 MP	22,00000					
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00					
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI cofraje fundatii scara								
6	CB04B1	82 MP	10,00000					
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00					
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE cofraje stalpi si centuri bordare gol fatada								
7	CC01XD	91 KG	873,00000					
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00					
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BE TON IN FUND.CONTINUU SI RADIER DIM.ARMAT.PESTE 8MM armatura fundatie+bordare gol fatada								
8	TRA06A20	82 TONE	28,00000					
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM \$								



Executant19	Obiectiv04	Obi01	Cate02			
0	1	2	3	4	5	
9	TRA01A20	82 TONE		2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$						
10	AUT3312	82 ORE		2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H \$						
11	CH10B	02 KG		4283,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCARI METAL. SPIRALA GATA CONFECTIONATE EXECUTATE IN CANTITATI MAI MARI DE 50 KG						
12	CN21A	02 MP		96,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII LA BALUSTRADE ,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSEA PE BAZA DE ULEI IN DOUA STRATURI vopsire scara 2 straturi						
13	RPCT03A1	82 M CUB		1,85000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIM ENT VOLUM SUB 1,000 MC * realizare gol de usa pe fatada nord						
14	CD05D1	82 M CUB		0,30000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO RMAT 290X240X188MM,CAL.A zidarie bordare gol fatada						
15	RPCT25A1	82 MP		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A ELEMENTELOR C OMONENTE A ASTER.DIN SCIND.SAU PFL LA CONS.OBIS.* demontare sarpanta						
16	CE27A	02 MP		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SARPANTA SIMPLA LEMN ECARISAT,REZEMATA PE ZIDURI P ANE,CAPRIORI PT.INVELIT.CART. 1,2 PANTE S>25MP refacere sarpanta						
17	CE31A	02 MP		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ASTEREALA DIN SCAND.BRUTE RASIN.(24MM GROS)LA CTII OBISN.LA INVEL.SAU LA DOLIILE INV.TIGLA,ETERNIT refacere astereala						
18	RMF41B	02 MP		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
IGNIFUGARE SUPRAFETE STRUCTURI DIN LEMN CU SOLUTIE TIP...APLICATA PRIN STROPIRE, INSTAL.PRES.RIDIC. ignifugare sarpanta care se reface 2 straturi						
19	CE07A	02 MP		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INVELITORI DIN TABLA ONDULATA TIP LINDAB - TABLA C UTATA (TIGLE MATALICE) refacere invelitoare						

<i>Executant</i> 19	<i>Obiectiv</i> 04	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> 02			
0	1	2	3	4	5	
20	100	ORE		40,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR CALIFICAT						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 04 Gradinita cu program prelungit

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Conformare la foc

Categoria de lucrari: 03 Alte masuri

Executant ¹⁹	Obiectiv ⁰⁴	Obi ⁰¹	Cate ⁰³			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCT33A1 82 MP		22,70000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN * demonstare usi care se inlocuiesc						
2	CK12A 02 MP		1,89000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
USI MET.UN CANAT SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.OL, C U ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA usa rezistenta la foc EI 15-C (fatada nord)						
3	CK12A 02 MP		1,89000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
USI MET.UN CANAT SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.OL, C U ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA usa rezistenta la foc EI 90-C (sala mese)						
4	CK19A 02 MP		11,40000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FERESTRE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA TOCULUI PANA LA 3 MP INCLUSIV asim. montaj cortine rez. la foc ferestre=7 buc						
5	YC01 82 LEI		60270,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
DIFERENTA PRET MATERIAL \$ proc. cortine ferestre rez. la foc EI 15-C=11.4mp						
6	00804D07A1 02 BUCATA		12,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
MONTAJ ELEMENTE RESTRICTIONARE ACCES - USOARE: SIS TEM INCHIDERE TIP ELECTROMAGNET asimilat dispozitiv autoinchidere usi						
7	CK21B 02 MP		18,90000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC INTRE 7-15MP INCL. asimilat usi pline echipate cu autoinchidere=10buc						
8	EE09XB 91 BUCATA		5,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
CORP ILUMINAT PT.SIGURANTA SAU BALIZAJ TIP MONOBLO C,CU ACUMULATORI asimilat corpuri iluminat de siguranta						



Executant19	Obiectiv04	Obi01	Cate03			
0	1	2	3	4	5	
9	19	ORE				8,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ELECTRICIAN						
verificare corpuri detectie incendiu						
10	7801000	BUCATA				5,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DETECTOR CONVENTIONAL DE FUM						
asimilat detector incendiu						
11	EC01A	99 M				93,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CABLU PT. INST. EL. LA LOC. DE LAMPA-PRIZA, S. COND. <4MM						
P, MONT. SCOABE PE: DIBLURI MAT. PLASTIC						
asimilat doar montaj cablu protectie foc						
12	7801048	SUTE M				0,96000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CABLU ELECTRIC PT CURENTI SLABI DE INCENDIU TIP JY						
(ST)Y						
13	VC01C1	82 BUCATA				3,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG						
montare ventilatoare desfumare						
14	5775616	BUCATA				3,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VENTILATOR RADIAL DE JOASA PRESIUNA TIP V32T- 400D						
asim. ventilatoare pentru desfumare						
15	YC01	82 LEI				42000,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL						
\$						
instalatie desfumare cu 3 ventilatoare						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

OFERTANT