

Formular F3

OBIECTIV: 150 Amenajare platforma

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare platforma

Categoria de lucrari: 01 Amenajare platforma

| Executant01 | Obiectiv150 | Obi01 | Cate01 | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-------------------|---------------------|---|---------|--|--|
| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii | U. M. | Cantitatea | | | Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d) | Valoare | | |
| SECTIUNE TEHNICA | | | | | SECTIUNE FINANCIARA | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | |
| 1 | TSC04F1 Sp.mat | 82 SUTE MC | | 5,85000 | | | | | |
| | 0,00 | Sp.man 0,00 | | Sp.uti 0,00 | | | | | |
| SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2 Decapare pamant vegetal 20cm-75x6m + 75x33m | | | | | | | | | |
| 2 | TRA01A05P Sp.mat | 82 TONE | | 1053,00000 | | | | | |
| | 0,00 | Sp.man 0,00 | | Sp.uti 0,00 | | | | | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$ transport pamant rezultat | | | | | | | | | |
| 3 | DA06B1 Sp.mat | 82 M CUB | | 585,00000 | | | | | |
| | 0,00 | Sp.man 0,00 | | Sp.uti 0,00 | | | | | |
| STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST strat de fundatie din balast 20cm pret loco | | | | | | | | | |
| 4 | CA02C1 Sp.mat | 82 M CUB | | 454,00000 | | | | | |
| | 0,00 | Sp.man 0,00 | | Sp.uti 0,00 | | | | | |
| TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM asim. bet. rutier BcR-4.0-platf. 2403mp-18cm-loco | | | | | | | | | |
| 5 | CA02D1 Sp.mat | 82 M CUB | | 26,00000 | | | | | |
| | 0,00 | Sp.man 0,00 | | Sp.uti 0,00 | | | | | |
| TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM beton armat radier 35cm grosime-72mp | | | | | | | | | |
| 6 | CA02G1 Sp.mat | 82 M CUB | | 22,00000 | | | | | |
| | 0,00 | Sp.man 0,00 | | Sp.uti 0,00 | | | | | |
| TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PER ETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM beton armat pereti 25cm grosime-57mx1.5m | | | | | | | | | |
| 7 | CB02B1 Sp.mat | 82 MP | | 235,00000 | | | | | |
| | 0,00 | Sp.man 0,00 | | Sp.uti 0,00 | | | | | |
| COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3-6M. cofraje radier+pereti | | | | | | | | | |
| 8 | CC01XD Sp.mat | 91 KG | | 2200,00000 | | | | | |
| | 0,00 | Sp.man 0,00 | | Sp.uti 0,00 | | | | | |
| CONFECTIUNAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BE TON IN FUND.CONTINUU SI RADIER DIM.ARMAT.PESTE 8MM armatura radier | | | | | | | | | |

| Executanti01 | Obiectiv150 | Obi01 | Cate01 | | | |
|---|----------------|-----------------|--------|-------------------|--------|------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | CC02XB | 91 KG | | 2575,00000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OL.BET. IN ELEM.CONS.IN PER.SI DIAF.BARE FASON.D.PESTE 8MM armatura pereti | | | | | | |
| 10 | TSA02E1 | 82 M CUB | | 13,30000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL. * sapatura fundatii gard | | | | | | |
| 11 | CA01B1 | 82 M CUB | | 13,30000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN beton simplu C8/10 in fundatii gard | | | | | | |
| 12 | CA02D1 | 82 M CUB | | 10,60000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM beton armat C20/25-soclu gard | | | | | | |
| 13 | CB02B1 | 82 MP | | 110,00000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3-6M. cofraje soclu gard | | | | | | |
| 14 | CC01XD | 91 KG | | 430,00000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BE TON IN FUND.CONTINUU SI RADIER DIM.ARMAT.PESTE 8MM armatura soclu gard | | | | | | |
| 15 | 3332739 | M | | 268,00000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| TEVI DREPTUNGHIUARE 60X40X4 OL37-1N SUDATE S7941 asim. stalpi metalici gard teava 60x40x4mm | | | | | | |
| 16 | 3330119 | M | | 424,00000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| TEVI PATRATE 40X4 OL32-1N SUDATE S7941 asim. teava rectangulara 40x40x4mm intre stalpi | | | | | | |
| 17 | CO06B | 02 M | | 199,00000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXAT PE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M asim. imprejmuire cu panouri de gard | | | | | | |
| 18 | CL17B | 02 KG | | 100,00000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| CONF.MET.MONTATE APARENT -BALUSTRAZI, GRILE, CHEPE NGURI, OPRITORI DE ZAPADA, GRATARE asim. poarta acces | | | | | | |
| 19 | CN21A | 02 MP | | 140,00000 | | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti | 0,00 |
| VOPSITORII LA BALUSTRADE ,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSEA PE BAZA DE ULEI IN DOUA STRATURI vopsitorii profile metalice gard+poarta | | | | | | |

| Executanti01 | Obiectiv150 | Obi01 | Cate01 | | |
|--|-----------------|----------------|--------|------------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | AUT3312 | 82 ORE | | 6,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti |
| | | | | | 0,00 |
| AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H | | | | | |
| \$ | | | | | |
| 21 | TRA06A05 | 82 TONE | | 158,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti |
| | | | | | 0,00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM | | | | | |
| \$ | | | | | |
| 22 | TRA01A05 | 82 TONE | | 40,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti |
| | | | | | 0,00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. | | | | | |
| \$ | | | | | |
| 23 | TRB22D3B | 82 TONE | | 5,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti |
| | | | | | 0,00 |
| MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 0,501-1,000T | | | | | |
| \$ | | | | | |
| 24 | 49 | ORE | | 200,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti |
| | | | | | 0,00 |
| MUNCITOR NECALIFICAT diverse lucrari pregatitoare | | | | | |
| Cheltuieli directe | | | | | |
| Alte cheltuieli directe | | | | | |
| Contrib. asig. munca % | | | | | |
| TOTAL CHELT. DIRECTE | | | | | |
| Cheltuieli indirecte Io = % x To | | | | | |
| Profit Po = % x (To+Io) | | | | | |
| TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po | | | | | |

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 150 Amenajare platforma

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare platforma

Categoria de lucrari: 02 Hidrant

| Executant01 | Obiectiv150 | Obi01 | Cate02 | | | |
|--|--|-------|-----------------|---|---------|--|
| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d) | Valoare | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | TSC02A1 82 SUTE MC | | 0,20000 | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | |
| SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 sapatura sant inst. hidrant-50m | | | | | | |
| 2 | CG32D1 82 M CUB | | 12,00000 | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | |
| UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU PIATRA SPARTA S I NISIP,COMPACTATE MECANIC strat nisip - 40x60cm | | | | | | |
| 3 | RPACA10B 99 M | | 50,00000 | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | |
| MONT.IN PAM. TEVI DIN POLIET.DE PRES.-IN.DENS.,AS. PRIN SUD.MECAN.,MANSON P.,CU FLANSE, D=_90-110MM teava PEHD 110mm pentru hidranti | | | | | | |
| 4 | RCSA04B 99 M CUB | | 8,00000 | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | |
| UMPLUTURA PAMINT, EXEC. IN STRATURI ORIZ. CU GROS MEA DE 20-30 CM,COMPACT. MANUAL,IN SPATII INGUSTE astupare santuri inst. hidranti | | | | | | |
| 5 | TRA01A05P 82 TONE | | 36,00000 | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$ transport pamant si nisip | | | | | | |
| 6 | 49 ORE | | 30,00000 | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | |
| MUNCITOR NECALIFICAT diverse lucrari pregatitoare | | | | | | |
| Cheltuieli directe | | | | | | |
| Alte cheltuieli directe | | | | | | |
| Contrib. asig. munca % | | | | | | |
| TOTAL CHELT. DIRECTE | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte Io = % x To | | | | | | |
| Profit Po = % x (To+Io) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po | | | | | | |

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 150 Amenajare platforma

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare platforma

Categoria de lucrari: 03 Iluminat

| Executant01 | Obiectiv150 | Obi01 | Cate03 | | | | | | |
|--|--|-------|------------------|---|---------------------|--|--|--|--|
| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d) | Valoare | | | | |
| SECTIUNE TEHNICA | | | | | SECTIUNE FINANCIARA | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | W2A14B 99 BUCATA | | 6,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| STILP PT.ILUMINAT PUBLIC DIN BETON >5M INALTIME, M ONTAT CU AUTOMACARA IN FUNDATIE TURNATA stalpi de iluminat exterior-doar montaj | | | | | | | | | |
| 2 | 6302328 BUCATA | | 6,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| STILP METALIC DE ILUMINAT,ORNAMENTAL,CU H = 6,0 M | | | | | | | | | |
| 3 | TSA02XB 91 M CUB | | 6,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| SAPATURA MANUALA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE,AVIN D SUB 1,00 M LAT.TEREN MIJLOCIU LA ADINC. 1,25 M sapatura fundatie pentru stalpi iluminat | | | | | | | | | |
| 4 | CA01A1 82 M CUB | | 6,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC beton fundatie pentru stalpi iluminat | | | | | | | | | |
| 5 | TRA06A05 82 TONE | | 13,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$ | | | | | | | | | |
| 6 | EA01B1 82 M | | 200,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM | | | | | | | | | |
| 7 | EC04A1 82 M | | 200,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE <16MMP | | | | | | | | | |
| 8 | EF03A 99 BUCATA | | 1,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| TABLOU EL.CAPSULAT DIN CUTII(DE BARE,DE SIG.,INTER MED.,TERMIN.)MONT.PE SCHELET MET., <= 5CUTII,INCL. | | | | | | | | | |
| 9 | YC01 82 LEI | | 500,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| DIFERENTA PRET MATERIAL \$ | | | | | | | | | |
| material marunt | | | | | | | | | |
| 10 | 19 ORE | | 60,00000 | | | | | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | | | | | |
| ELECTRICIAN | | | | | | | | | |

| <i>Executant01</i> | <i>Obiectiv150</i> | <i>Obi01</i> | <i>Cate03</i> | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cheltuieli directe | | | | | |
| Alte cheltuieli directe | | | | | |
| Contrib. asig. munca | | % | | | |
| TOTAL CHELT. DIRECTE | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | Io = | % x To | | |
| Profit | | Po = | % x (To+Io) | | |
| TOTAL GENERAL pe categorii | | Vo = To+Io+Po | | | |

OFERTANT