

Formular F3

OBIECTIV: 20 Modernizare Stadion CS Tunari

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Modernizare Stadion CS Tunari

Categoria de lucrari: 01 Modernizare Stadion CS Tunari

Executant18	Obiectiv20	Obi01	Cate01						
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3				4	5	
1	000SC Sp.mat	BUCATA Sp.mat	600,00000 0,00	0,00	0,00	0,00			
SCAUN PENRU STADION									
2	RPCA01A1 Sp.mat	82 M CUB Sp.mat	96,00000 0,00	0,00	0,00	0,00			
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE * pentru cale de acces peluza II-sapatura									
3	CA02C1 Sp.mat	82 M CUB Sp.mat	96,00000 0,00	0,00	0,00	0,00			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM pentru cale de acces peluza II-beton C20/25-15cm									
4	CC04C Sp.mat	02 KG Sp.mat	3427,00000 0,00	0,00	0,00	0,00			
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI pentru cale de acces peluza II-plase fi 6-100x100									
5	CB01A1 Sp.mat	82 MP Sp.mat	128,00000 0,00	0,00	0,00	0,00			
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI pentru cale de acces peluza II-cofraje perim.									
6	RPCA01A1 Sp.mat	82 M CUB Sp.mat	3,00000 0,00	0,00	0,00	0,00			
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE * pentru platforma turnicheti-sapatura									
7	CA02C1 Sp.mat	82 M CUB Sp.mat	3,00000 0,00	0,00	0,00	0,00			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM pentru platforma turnicheti-beton C20/25-15cm									
8	CC04C Sp.mat	02 KG Sp.mat	134,00000 0,00	0,00	0,00	0,00			
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI pentru platforma turnicheti-plase fi 6-100x100									
9	CB01A1 Sp.mat	82 MP Sp.mat	4,00000 0,00	0,00	0,00	0,00			
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI pentru platforma turnicheti-cofraje perim.									



Executant18	Obiectiv20	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
10	CN21A	02 MP		3250,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII LA BALUSTRADE ,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSEA PE BAZA DE ULEI IN DOUA STRATURI vopsitorii tribuna I si peluza						
11	TSA02E1	82 M CUB		6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL. * sapatura fundatii gard						
12	CA01B1	82 M CUB		6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN beton simplu C8/10 in fundatii gard						
13	CA02D1	82 M CUB		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM beton armat C16/20-soclu gard						
14	CB02B1	82 MP		48,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3-6M. cofraje soclu gard						
15	CC01XD	91 KG		200,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BE TON IN FUND.CONTINUU SI RADIER DIM.ARMAT.PESTE 8MM armatura soclu gard						
16	3332739	M		80,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEVI DREPTUNGHIUARE 60X40X4 OL37-1N SUDATE S7941 asim. stalpi metalici gard teava 60x40x4mm						
17	3330119	M		80,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEVI PATRATE 40X4 OL32-1N SUDATE S7941 asim. teava rectangulara 40x40x4mm intre stalpi						
18	CO06B	02 M		80,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXAT PE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M asim. imprejmuire cu panouri de gard						
19	RPCT09A1	82 M CUB		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC * pentru refacere trepte tribuna I - L=180m						

Executant18	Obiectiv20	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
20	CA02C1	82 M CUB		242,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM refacere trepte tribuna I-beton C20/25 - L=180m						
21	CC04C	02 KG		9330,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI refacere trepte tribuna I-plase fi 6-100x100						
22	CC02XB	93 KG		2300,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECT.SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OL.BET.IN ELEM CONSTR.IN PERETI SI DIAFR.,BARE FASON. D>8MM refacere trepte tribuna I-armatura						
23	CB01A1	82 MP		750,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI refacere trepte tribuna I-cofraje perim. - L=180m						
24	CF06H1	82 MP		1600,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,STROPITE,PE GARDURI PREFABRICATE,CU CIMENT SI NISIP DE 0,5CM GROSIME refacere trepte tribuna I-strat fiunisaj - L=180m						
25	CN05C	99 MP		1600,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII OBISN.INT.SI EXT.EXEC.MANUAL CU VOPSEA POLIAC.VIN.APL.GLET NETEZ.PE SUPR.BET.SAU BCA refacere trepte tribuna I-vopsitorie - L=180m						
26	ACB05A	99 BUCATA		2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTAREA CISMELELOR DE APA PUBLICE, SIMPLE, DESCARCARE AUTOMATA amplasare cismele apa potabila						
27	TRA06A15	82 TONE		775,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM \$ transport beton						
28	TRA01A15	82 TONE		20,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$ transport materiale diverse						
29	AUT3312	82 ORE		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H \$						
30	TRB22D3B	82 TONE		20,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 0,501-1,000T \$						

Executant18	Obiectiv20	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
31	YC01	82 LEI				18400,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL						
\$						
material marunt						
32	49	ORE				200,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT						
diverse lucrari pregatitoare						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

OFERTANT