

Formular F3

OBIECTIV: 137 Retele apa si termice

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Retele incinta Scoala Tunari

Categoria de lucrari: 01 Retele incinta Scoala Tunari

Executant01	Obiectiv137	Obi01	Cate01							
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
1	TSA01XA Sp.mat	91 M CUB	260,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE E LA CANALE,GROPI,INDEPART.STRAT VEG.TEREN USOR										
2	M1M05C1 Sp.mat	82 M	150,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=100;125										
3	RPCS18A Sp.mat	09 MP	44,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESFACERI DALE DIN BETON,LA TROTUARE,TURNATE PE LO C Spargere beton canal existent										
4	NMB011611 Sp.mat	82 ORE	200,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 1 TR 1 \$										
5	ACE08A1 Sp.mat	82 M CUB	112,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$ Grosime calculata pentru 0.5 m										



Formular F3

Executant01

Obiectiv137

Obi01

Cate01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	TSD04XA	93 M CUB	260,0000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMPLUT.IN STRAT.ORI Z.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 10CM GROS.PAM.NECOEZIV									
7	CA02A	02 M CUB	40,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZARI, PANTE, SAPE Turnare beton C12/15 15 cm grosime									
8	CC03XB	91 KG	2000,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ARMATURI DIN PLASE SUDATE LA CONSTR.CU INALTIMEA P INA LA 35 M MONTATE IN PLACI armare beton turnare									
9	AUT3548	82 ORE	40,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BULDOZER PE PNEURI 60-100CP \$									
10	00611A06	02 M	480,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXAR E IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.63 MM									
11	IZW18XB	93 MP	96,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOLATIE LA CONDUCTE CU DIAM.NOM.SUB 50 MM SI PRO- TECTIA IZOL.SALTELE VATA STICL.MIN.SPS1 TABL.0,5MM									
12	00611A05	02 M	94,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXAR E IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.50 MM									
13	IZW18XB	93 MP	15,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOLATIE LA CONDUCTE CU DIAM.NOM.SUB 50 MM SI PRO- TECTIA IZOL.SALTELE VATA STICL.MIN.SPS1 TABL.0,5MM									



Formular F3

	<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv137</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate01</i>					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
14	00611A03	02 M			70,0000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXARE IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.32 MM									
15	IZW18XB	93 MP			8,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOLATIE LA CONDUCTE CU DIAM.NOM.SUB 50 MM SI PROTECTIA IZOL.SALTELE VATA STICL.MIN.SPS1 TABL.0,5MM									
16	SA17D	99 M			97,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFUZIUNE, IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=50MM									
17	IZW18XB	93 MP			16,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOLATIE LA CONDUCTE CU DIAM.NOM.SUB 50 MM SI PROTECTIA IZOL.SALTELE VATA STICL.MIN.SPS1 TABL.0,5MM									
18	SA17B	99 M			84,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFUZIUNE, IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=32MM									
19	IZW18XB	93 MP			9,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOLATIE LA CONDUCTE CU DIAM.NOM.SUB 50 MM SI PROTECTIA IZOL.SALTELE VATA STICL.MIN.SPS1 TABL.0,5MM									
20	00605A1	02 BUCATA			86,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTERIOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 1 M									
21	00605D1	02 BUCATA			122,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTERIOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM, L = 1 M									



Formular F3

	Executant01		Obiectiv137		Obi01	Cate01				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
22	RCSA06A	02 M CUB		112,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD										
ATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA, INCL.IMPRASTIATUL										
23	RPACF14E	99 BUCATA		6,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
CAMINE DE VIZITARE CU H=2 M, SECTIUNEA CIRCULARA,										
D = 1000 MM										
24	00609Q21	02 BUCATA		6,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
CAPAC / GRATAR + RAMA PT. CAMIN DE VIZITARE PE PI										
ESA SUPORT DIN BETON ARMAT NECAROSABIL										
25	NMB011611	82 ORE		200,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
ORE PROGRAM INSTALATOR SANITAR CAT 1 TR 1										
\$										
26	YC01	82 LEI		16200,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
DIFERENTA PRET MATERIAL										
\$										
Material marunt-rob, cot, prel, etc										
Cheltuieli directe										
Alte cheltuieli directe										
Contrib. asig. munca						%				
TOTAL CHELT. DIRECTE										
Cheltuieli indirecte										
Io = % x To										
Profit Po = % x (To+Io)										
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po										

PROIECTANT