

Formular F3

OBIECTIV: 23 Balastare strazi

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Castanului

Categoria de lucrari: 01 Castanului

Executant18 Obiectiv23 Obiect01 Categ01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	Simbol	Denumire resursa								
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
1	TSC04F1	82	SUTE MC	9,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2 Decapare pamant vegetal										
2	TSD03A1	82	SUTE MC	9,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.1 SAU 2										
3	ACE08A1	82	M CUB	225,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP										
4	TSD21A1	82	SUTE MC	9,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
COMPACT.UMPL.TER.COEZ.CU COMP.PE PNEURI DE 20T										
5	TRA01A01P	82	TONE	1450,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM										



Formular F3

Executant18

Obiectiv23

Obiect01

Categ01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	DA06B1	82	M CUB	1170,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
7	AUT3521	82	ORE	20,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0, 21-0,39MC									
8	49		ORE	150,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MUNCITOR NECALIFICAT									
9	TRA01A05P	82	TONE	1850,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
10	AUT3521	82	ORE	20,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0, 21-0,39MC									

TOTAL A:**PROIECTANT**

Formular F3

OBIECTIV: 23 Balastare strazi

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Balta Pasarea

Categoria de lucrari: 01 Pasarea

Executant18 Obiectiv23 Obiect02 Categ01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
1	TSC04F1 Sp.mat	82	SUTE MC Sp.man	11,80000 Sp.uti					
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2 Decapare pamant vegetal									
2	TSD03A1 Sp.mat	82	SUTE MC Sp.man	11,80000 Sp.uti					
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.1 SAU 2									
3	ACE08A1 Sp.mat	82	M CUB Sp.man	298,00000 Sp.uti					
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP									
4	TSD21A1 Sp.mat	82	SUTE MC Sp.man	11,80000 Sp.uti					
COMPACT.UEMPL.TER.COEZ.CU COMP.PE PNEURI DE 20T									
5	TRA01A01P Sp.mat	82	TONE Sp.man	1890,00000 Sp.uti					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM									



Formular F3

Executant18 Obiectiv23 Obiect02 Categ01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	DA06B1	82	M CUB	1475,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
7	AUT3521	82	ORE	30,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0, 21-0,39MC									
8	49		ORE	180,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MUNCITOR NECALIFICAT									
9	TRA01A05P	82	TONE	2510,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
10	AUT3521	82	ORE	30,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0, 21-0,39MC									

TOTAL A:**PROIECTANT**