

Formular F3

OBIECTIV: 31 Amenajare rigola Tunari

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare rigola Tunari

Categoria de lucrari: 01 Amenajare rigola Tunari

Executant18 Obiectiv31 Obi01 Cate01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3					5
1	RCSB18C	99 M CUB	20,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMA T,VECHI,CU MIJLOACE MECANICE spargerii betoane pentru sapatura								
2	TSA01XB	91 M CUB	57,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE E LA CANALE,GROPI,INDEPART.STRAT VEG.TEREN MIJLOC. sap. manuala rigole 220m x 0.9m x 1.15m-25%								
3	TSC02A1	82 SUTE MC	1,74000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 sap. mecanica rigole 220m x 0.9m x 1.15m-75%								
4	ACE08A1	82 M CUB	12,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$ strat nisip sub rigole-5cm								
5	CB02B1	82 MP	110,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTA INCL.SPRIJINIRILE.3-6M. cofraje refolosibile rigole (25% din lungime)								
6	TC03B1	82 M CUB	158,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
TURNARE BETON SIMPLU B100 IN FUND.ZID DR.SAU RIGOL E TEREN INFIL.SLABE APA CONDITII MIJLOCII beton realizare rigole prefabricate-220m								
7	2800430	BUCATA	660,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
DALA PREFABRICATA PT RIGOLA 50X33X10 dale pentru rigole carosabila								
8	01201A6	02 BUCATA	15,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE-ELE MENT DE BAZA DXGXH=100X15X100CM IMBIN.CU GARNITURA baza pentru camin								



Executant18	Obiectiv31	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
9	01202A5	02	BUCATA	15,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE-INE L CAMIN (EL.DREPT)DXGXH=100X12X 50CM IMBIN.CU GARN inel prelungire pentru camin						
10	01205A1	02	BUCATA	15,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW-U PT.CANALIZARE-PLA CA DE ACOPERIRE SI REDUCTIE D=62,5 CM placa de acoperire cu capac carosabil inclus						
11	TSA01XB	91	M CUB	65,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE E LA CANALE,GROPI,INDEPART.STRAT VEG.TEREN MIJLOC. sap. man. teava Dn300-500m x 0.4m x 1.30m-25%						
12	TSC02A1	82	SUTE MC	1,95000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 sap. mec. teava Dn300-500m x 0.4m x 1.30m-75%						
13	DA06A2	82	M CUB	100,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA nisip pentru ingropare teava Dn300						
14	00605F5	02	BUCATA	100,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 315 MM, L = 5 M teava PVC KG Dn300 - 500m						
15	RCSA04B	99	M CUB	160,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
UMPLUTURA PAMINT, EXEC. IN STRATURI ORIZ. CU GROSI MEA DE 20-30 CM,COMPACT. MANUAL,IN SPATII INGUSTE astupare santuri teava canalizare Dn300						
16	TSD04XA	91	M CUB	160,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMLUT.IN STRAT.ORI Z.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 10CM GROS.PAM.NECOEZIV compactare pentru teava canalizare Dn300						
17	ACD06B1	82	BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2 LA CANALE CU DN 250 camin geiger						
18	ACE02A1	82	BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAR OSABILA TIP A1 \$ capac geiger						

Executant18	Obiectiv31	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
19	00605C11	02 BUCATA		10,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
TEAVA PP MULTISTRAT CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALI ZARE EXTERIOARA D = 160 MM, L = 1 M teava PVC KG Dn160-10m - pentru conectare geiger						
20	TSA01XB	91 M CUB		20,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE E LA CANALE,GROPI,INDEPART.STRAT VEG.TEREN MIJLOC. sap. man. teava PEHD90-200m x 0.4m x 1.00m-25%						
21	TSC02A1	82 SUTE MC		60,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 sap. mec. teava PEHD90-200m x 0.4m x 1.00m-75%						
22	DA06A2	82 M CUB		40,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA nisip pentru ingropare teava PEHD90						
23	00601B03	02 M		200,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L= 50M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE teava PEHD-D90 - 200m						
24	RCSA04B	99 M CUB		40,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
UMPLUTURA PAMINT, EXEC. IN STRATURI ORIZ. CU GROSI MEA DE 20-30 CM,COMPACT. MANUAL,IN SPATII INGUSTE astupare santuri teava PEHD-D90						
25	TSD04XA	91 M CUB		40,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMPLUT.IN STRAT.ORI Z.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 10CM GROS.PAM.NECOEZIV compactare pentru teava PEHD-D90						
26	ACD10V1	82 BUCATA		4,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 2 M. H 3,0 M. CU APA SUBTERANA CAROSABIL camine Di=200cm, H=300cm						
27	SEP150	BUCATA		2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
SEPARATOR HIDROCARBURI CU TRAPA DE NAMOL, BY-PASS 150L/ Asim. Qnom=10 l/s, Q by-pass = 300 l/s						
28	TRA01A10P	82 TONE		847,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ transport pamant						

Executant18	Obiectiv31	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
29	TRA01A10P	82 TONE		304,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
transport nisip						
30	TRA06A10	82 TONE		346,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						
transport beton						
31	TRA06A10	82 TONE		179,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						
transport materiale, camine						
32	0011650	ORE		300,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INSTALATOR APA,CANAL 5						
33	YC01	82 LEI		9000,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL						
material marunt						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

OFERTANT