

# Formular F3

OBIECTIV: 22 Renovare Gradinita Calimachi

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Renovare Gradinita Calimachi

Categoria de lucrari: 01 Renovare Gradinita Calimachi

Executant05 Obiectiv22 Obi01 Cate01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5		
1	RCSK41C	02 MP			221,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DEFACERE PARDOSELI RECI, DIN PLACI DE BETON, MARMURA, PIATRA, GRESIE, PLACI CERAMICE, ETC. desfaceri gresie deteriorata							
2	RCSK41A	02 MP			274,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DEFACERE PARDOSELI RECI, DIN BETON SAU MORTAR DE CIMENT asim. curatare prin razuire adeziv vechi							
3	RCSK41E	02 M			164,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DEFACERE PLINTE, SCAFE TURNATE PE LOC SAU PREFABRICATE, LA PARDOSELI RECI desfaceri plinta gresie							
4	RCSK40B	02 MP			275,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DEFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET DIN STEJAR SAU FAG desfaceri parchet laminat							
5	RCSK41E	02 M			200,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	-50,00	Sp.uti	0,00	
DEFACERE PLINTE, SCAFE TURNATE PE LOC SAU PREFABRICATE, LA PARDOSELI RECI asim. desfaceri plinta parchet							
6	RCSJ37A	02 MP			24,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DEFACERI DE TENCUIELI INT./EXT. DRISCUITE, LA PERETI SAU TAVANE desfaceri tencuieli deteriorate							
7	CF02A	02 MP			65,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TENCUIELI INT. 2CM GROS. DRISC. EXEC. MAN. PERETI, STALP SUPR. PL. MORTAR VAR-CIMENT M25T, M10T-CARAMIDA-BETON refacere tencuieli							
8	CF08B	02 MP			324,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BETON reparatii glet la pereti							



Executant05	Obiectiv22	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
9	<b>NLTS01A</b>	99 <b>MP</b>		<b>43,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TAVANE SUSPENDATE, GIPS-CARTON, 1X12.5MM, MONT.PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE SUSPEND.TIJA CU BUCLA asim. demontat si montat plafon rigips						
10	<b>CN05A</b>	02 <b>MP</b>		<b>1659,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APLIFICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS zugraveli int. 2 straturi tavane si pereti-alb						
11	<b>CN05A</b>	02 <b>MP</b>		<b>396,00000</b>		
	Sp.mat	50,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APLIFICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS zugraveli int. 2 straturi tavane si pereti-color						
12	<b>CN02A</b>	02 <b>MP</b>		<b>364,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSIRE CU LAC PROTECTOR POLIUTRETANIC PENTRU TAMP LARIE DE LEMN APLICATA LA INTERIOR vopsire cu lac arcade sala de mese- 2 straturi						
13	<b>RCSK01I</b>	02 <b>MP</b>		<b>53,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REPAR.STRAT SUPORT PARDOSELI DIN SAPA DE IPSOS 3 C M (SAPA AUTONIVELANTA) reparatii sapa pardoseli gresie						
14	<b>CG16A</b>	02 <b>MP</b>		<b>221,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO R PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP gresie						
15	<b>CG17A</b>	02 <b>M</b>		<b>200,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLINTE ORIZONTALE CU INALTIMEA MAXIMA DE 15 CM LA PERETI, S>16MP plinte gresie						
16	<b>CI04I</b>	02 <b>MP</b>		<b>24,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLACAJ CU PLACUTE CER.150X150 LIVRATE VRAC FIXARE PASTA ADEZIVA,EXEC.ROST.ALTERNANTE asim. placari trepte cu gresie						
17	<b>CG05E</b>	02 <b>MP</b>		<b>275,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PARDOSELI PARCHET TRIPLU STRATIFICAT CU STRAT SUPE RIOR DIN STEJAR SAU FAG PE SUPORT EXIST. S>16 MP parchet laminat						
18	<b>5000001</b>	<b>MP</b>		<b>275,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
FOLIE SUPORT PARCHET FONOIZOLANTA asim. folie 3mm sub parchet						
19	<b>CG06D</b>	02 <b>M</b>		<b>200,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLINTE DIN PVC ORIZONTAE LA PERETI MONTATE PRIN LI PIRE asim. plinta pvc la parchet cu accesorii incluse						

Executant05	Obiectiv22	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
20	<b>YC01</b>	82 <b>LEI</b>		<b>800,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
asim. profile rost parchet-gresie						
21	<b>CF02A</b>	02 <b>MP</b>		<b>254,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TENCUIELI INT.2CM GROS.DRISC.EXEC.MAN.PERETI,STALP						
SUPR.PL.MORTAR VAR-CIMENT M25T,M10T-CARAMIDA-BETON						
asim. reparatii tencuieli gard exterior						
22	<b>CB14C</b>	02 <b>MP</b>		<b>464,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCHELA MET TUBULARA PT FINIS TAVANE H= 7 M CU IMOB						
ILIZ SCHELEI TIMP DE 15 ZILE(120 ORE)						
schela pentru zugraveli						
23	<b>CL15A</b>	02 <b>TONE</b>		<b>0,35000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCHELETE MET.SERE DIN PROFILE OTEL ZINCAT,MONTATE						
PRIN IMBULONARE, PE SANTIER						
asim. structura imprejmuire ventilatoare						
24	<b>CN21C</b>	02 <b>MP</b>		<b>30,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C						
U 1STR.GRUND ANTICOROZ.1STR VOPSEA RAS.ALCH.MODIF.						
vopsitorie iprejmuire vent.-asim 2 straturi						
25	<b>CO06B</b>	02 <b>M</b>		<b>35,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXAT						
PE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M						
asim. imprejmuire cu panouri de gard						
26	<b>CE07A</b>	02 <b>MP</b>		<b>6,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INVELITORI DIN TABLA ONDULATA TIP LINDAB - TABLA C						
UTATA (TIGLE MATALICE)						
pentru acoperire imprejmuire						
27	<b>ACE13A1</b>	82 <b>BUCATA</b>		<b>6,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
HIDRANT DE GRADINA TIP MICM NI-532-63 AVIND D= 1/2						
" MONTAT IN PAMINT						
\$						
pentru udat gazon - hidrant de gradina						
28	<b>62</b>	<b>ORE</b>		<b>30,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TIMPLAR						
pentru reparatii tamplarie PVC-65mp						
29	<b>00804D07A1</b>	02 <b>BUCATA</b>		<b>8,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTAJ ELEMENTE RESTRICTIONARE ACCES - USOARE: SIS						
TEM INCHIDERE TIP ELECTROMAGNET						
asimilat dispozitiv autoinchidere usi						
30	<b>CD04B</b>	02 <b>M CUB</b>		<b>1,20000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ZIDARIE CARAM CU GOLURI VERTICALE GVP EXEC CU MORT						
AR M25-Z LA CTII CU H<35M CARAM 290X140X88 MM						
Zidarie caramida 30cm grosime						

Executant05	Obiectiv22	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
31	<b>8000382</b>	<b>MP</b>		<b>210,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
FOLIE PVC PLASTIFIATA STRATIFICATA						
asim. folie pentru protectie pictura perete plafon						
32	<b>YC01</b>	<b>82 LEI</b>		<b>10600,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
Instalatie singere incendiu-conform deviz						
33	<b>YC01</b>	<b>82 LEI</b>		<b>23300,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
Rev. Inst. de securitate si detectie-conf. deviz						
34	<b>YC01</b>	<b>82 LEI</b>		<b>2500,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
Autorizare instalatie de securitate si detectie						
35	<b>YC01</b>	<b>82 LEI</b>		<b>245,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
Reparatii instalatii sanitare						
36	<b>YC01</b>	<b>82 LEI</b>		<b>2500,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
Reparatii instalatii electrice						
37	<b>RPCU09C</b>	<b>99 TONE</b>		<b>5,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRE						
CTA,60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA,<50 KG						
38	<b>TRB05B1I</b>	<b>99 TONE</b>		<b>5,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND						
PESTE 25 KG PE DIST. DE 90 M						
39	<b>TR11AA01C1</b>	<b>82 TONE</b>		<b>5,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P						
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1						
\$						
40	<b>TRA01A10P</b>	<b>82 TONE</b>		<b>10,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
\$						
41	<b>TRA01A10</b>	<b>82 TONE</b>		<b>10,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						
\$						
42	<b>49</b>	<b>ORE</b>		<b>150,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT						
demontat si remontat mobilier						

Executant05	Obiectiv22	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
43	49	ORE	270,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MUNCITOR NECALIFICAT					
diverse lucrari pregatitoare					
<b>Cheltuieli directe</b>					
<b>Alte cheltuieli directe</b>					
	Contrib. asig. munca		%		
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>					
<b>Cheltuieli indirecte</b>		Io =	% x To		
<b>Profit</b>		Po =	% x (To+Io)		
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		Vo =	To+Io+Po		

OFERTANT