

Formular F3

Obiectiv: 0002 Amenajari exterioare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Amenajare exterioare

Categorie: 01 Spatii verzi

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	SVA04A2 82	MP			710.00000

NIVELAREA TERENULUI CU SAPA SI GREBLA, TEREN MIJLOCIU, NEACOPERIT CU PLANTATII LA 10 MP

2 TSH09A1 02 MP 710.00000

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: 0002 Amenajari exterioare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Amenajare exterioare

Categorie: 02 Alei pietonale si parcuri auto

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSC02A1 82	SUTE MC		2.21500	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					
2	TSD05A1 82	SUTE MC		2.21500	
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.					
3	TSC35A32 82	SUTE MC		2.21500	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M					
4	TRA01A15P 82	TONE		498.38000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$					
5	TSD16A1 82	M CUB		122.44000	
STRAT DE REPART.DIN BALAST COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-12T					
6	RPIZF08A% 99	MP		640.00000	
FOLIE DIN PVC					
7	CC01XD 91	KG		1,500.00000	
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN FUNDATII, RAMPE, SCARI					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	CA01B1 82	M CUB		5.90000	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII RAMPE, SCARI ACCES					
9	CA02D1 82	M CUB		24.53000	
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RAMPE, SCARI ACCES					
10	CB02B1 82	MP		157.61000	
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI					
11	CG01A 02	MP		68.35000	
STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T 3CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN					
12	DE10XA 91	M		200.00000	
BORDURI MICI PREFABRIC.DIN BETON CU SECT.10X15CM PT INCADR.SPATII VERZI PE FUND.BET.BC7,5 DE 10X20CM					
alei pietonale, incadrare spatii verzi					
13	RCSB03C 02	M CUB		104.75000	
BETON TURNAT LA ALEI PIETONALE SI PARCARI AUTO					
14	DC02XA 93	M		180.00000	
TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A ROSTURILOR LA IMBRACAM.BET.CIM.,COLMATAREA CU MASTIC BIT.					
15	IZB47A 09	M		180.00000	
ETANSAREA ROSTURILOR DE DILATATIE CU MASTIC BITUMINOS					
16	TRA06A10 82	TONE		351.23000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC					
DIST. =10KM \$					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

17	TRA01A10 82	TONE		9.15000	
----	-------------	------	--	---------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 10 KM. \$ _____

18	TRA02A10 82	TONE		280.90000	
----	-------------	------	--	-----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM. \$ _____

19	TRB01A15 82	TONE		280.90000	
----	-------------	------	--	-----------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE
GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$ _____

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: 0002 Amenajari exterioare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Amenajare exterioare

Categorie: 03 Imprejmuire teren

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSA04C1 82	M CUB			3.07200
SAPATURA MANUALA FUNDATII STALPI GARD					
2	CA02B1 82	M CUB			3.07200
TURNARE BETON IN FUNDATII STALPI C12/15					
3	2000130	M CUB			3.09700
BETON C12/15					
4	CO07B1 82	M			70.00000
IMPREJMUIRE TEREN CU PANOURI DE GARD DIN PLASA BORDURATA PE STALPI METALICI					
5	364228G	M			70.00000
PANOU GARD BORDURAT, INCL. ACCESORII MONTAJ					
6	7407535	BUCATA			32.00000
STALPI DIN TEAVA RECTANGULARA					
7	CK16A1 82	MP			2.00000
PORTA ACCES STRUCTURA METALICA 1.00X2.00 M - 2 BUC					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

8	TRA06A10	82	TONE		7.43280
---	----------	----	------	--	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM \$ _____

9	TRA01A10	82	TONE		1.50000
---	----------	----	------	--	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 10 KM. \$ _____

10	TRA01A10P	82	TONE		5.53000
----	-----------	----	------	--	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA
DIST.=10 KM \$ _____

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: 0002 Amenajari exterioare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Amenajare exterioare

Categorie: 04 Platforma container gunoi

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSA01B1 82	M CUB		5.35000	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
2	CG32D1 82	M CUB		3.42000	
UMPLUTURI BALAST					
3	TSD05XA 91	SUTE MC		0.34200	
COMPACTAREA CU MAIUL MEC.150-200KG A UMPLUT.IN STRAT.SUCCES.20- 30CM,EXCLUSIV UDAREA,DIN PAM.NECOZIV					
4	CB02B1 82	MP		40.00000	
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3-6M.					
5	CC01XD 91	KG		550.00000	
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN FUND.CONTINUU SI RADIER DIM.ARMAT.PESTE 8MM					
6	CA02D1 82	M CUB		6.40000	
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM					
7	CD05C2 82	M CUB		4.50000	
ZIDARIE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	TRA01A10 82	TONE			12.11000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$ _____					
transport armaturi si alte materiale					
9	TRA01A10P 82	TONE			16.20000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ _____					
10	TRA06A10 82	TONE			9.63000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$ _____					
11	CF10A 02	MP			52.00000
TENC.EXT.DRISC.PE ZID CARAMIDA SAU BETON 2,5 CM EXEC.MAN.MORT.CIM-VAR M25T, IN CAMP CONTINUU _____					
12	00102F01 02	MP			52.00000
TENCUIELI DECORATIVE _____					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: 0002 Amenajari exterioare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 Rețele exterioare

Categorie: 01 Canalizare exterioara

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	00605A1 02	BUCATA	40.00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTERIOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 1 M					
2	00605C1 02	BUCATA	90.00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTERIOARA GRAVITATIONALA D = 160 MM, L = 1 M					
2	8815165	M	90.00000		
BANDA AVERTIZARE GAZ 15,0CM X 0,09MM					
3	00609C2 02	BUCATA	4.00000		
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1200 MM CU 1 IESIRE D =315/250 MM CU PIESA SUPER.REGLARE					
4	TSA04C1 82	M CUB	70.00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE					
5	TSD06XA 93	SUTE MC	0.70000		
COMPACTAREA CU PLACA VIBRATOARE A UMPLUT.IN STRAT.20- 30CM,EXLUS.UDAREA,PAM.NECOZIV,PLACA VIBR.0,7T					
6	DA06A2 82	M CUB	16.00000		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

7	TRB01B11 82	TONE			28.80000
---	-------------	------	--	--	----------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA

8	RPCA06B 09	M CUB			50.00000
---	------------	-------	--	--	----------

UMPLUTURA DE PAMINT

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: 0002 Amenajari exterioare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 Rețele exterioare

Categorie: 02 Alimentare cu apa

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	00601A01 02	M	60.00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN					
2	ACB01A 99	BUCATA	20.00000		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (VANE,ROBINETE,VENTILE), D = 50- 100 MM					
3	ACB01B 99	BUCATA	1.00000		
ELECTROVANA ALIMENTARE BAZIN					
4	ACA11A 99	M	80.00000		
MONTARE TEAVA DIN POLIETILENA D= 63 MM					
5	7407533	M	70.00000		
SFOARA PT. ANCORARE					
6	IA15XC 91	BUCATA	1.00000		
PRESOSTAT CU MANOMETRU					
7	EC03I 99	M	60.00000		
CABLU ALIMENTARE POMPA 4X2.5MM					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	TSA04C1 82	M CUB			43.00000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE					
60X1.20X0.60					
9	TSD06XA 91	SUTE MC			0.43000
COMPACTAREA CU PLACA VIBRATOARE A UMPLUT.IN STRAT.20- 30CM,EXCLUS.UDAREA,PAM.NECOZIV,PLACA VIBR.0,7T					
10	DA06A2 82	M CUB			14.00000
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
11	TRB01B11 82	TONE			25.20000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA					
12	RPCA06B 02	M CUB			29.00000
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 CM GROSIME,UDATA SI BATUTA CU PL. VIBRATOARE,<20 MC					

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: 0002 Amenajari exterioare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 Rețele exterioare

Categorie: 03 Executie put forat

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	PA22A1 82	M			50.00000

EXECUTIE PUT COMPLET ECHIPAT

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: 0002 Amenajari exterioare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 Rețele exterioare

Categorie: 04 Montaj echipamente

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

1 M1B13A- 82 BUCATA 1.00000

PROCURARE SI MONTARE ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA

2 IA28A 99 BUCATA 1.00000

VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT AVAND CAPACITATEA DE 60 L

3 SE03F1 82 BUCATA 1.00000

REZERVOR TAMPON PT.INSTALATIA HIDROFOR CAPACIT. 5000L

4 RPSE23A 99 BUCATA 1.00000

MONTARE GRUPUL COMPACT DE RIDICARE A PRESIUNII SI DE POMPARE
(ELECTROPOMPA,RECIPIENT HIDROPNEUMATIC)

5 SE53A 99 BUCATA 1.00000

CONTOR DE APA(APOMETRU) CU PALETE, CU RACORDURI OLANDEZE, AVIND
DIAMETRUL DE 20...30 MM

6 IA29A 99 BUCATA 1.00000

VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE CONSOLE AVAND CAPACITATEA DE 500 L

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: 0002 Amenajari exterioare

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 02 Rețele exterioare

Categorie: 05 Executie camine beton armat

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSC02A1 82	SUTE MC	2.00000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					
2	RPIXF06B 82	M CUB	111.38000		
UMPLUTURA DE PAMANT MANUALA IN STRAT DE 20-30 CM. GROS. UDATA BATUTA CU MAI DE MANA					
3	TSD04XA 91	M CUB	123.38000		
COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMPLUT.IN STRAT.ORIZ.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 10CM GROS.PAM.NECOENZIV					
4	DA06A1 82	M CUB	6.20000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCA P CU ASTERNERE MANUALA					
5	CA01D1 82	M CUB	6.55000		
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M					
6	CA02C1 82	M CUB	32.50000		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM					
7	CB01B 02	MP	190.00000		
COFRAJE SCANDURI RASIN IN CONSTR.APEDUCTELOR,CANALELOR SI ANEXELOR INCLUSIV SPRIJINIRILE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	CB11B 02	BUCATA	25.00000		
SUST CU POPI EXTENS DE INVENTAR PTR MONT PLACILOR PREFABR,PREDALE,MONOLITE CU GRINZI TIP PE 5100 R					
9	CC01C1 82	KG	3,450.00000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE					
10	6433780	KG	3,450.00000		
FIER BETON BST500					
11	H1E21D1 82	M	28.00000		
IZOLAREA SUPRAF.BET.CONSTR.HIDRO.CU SOLUTII POLIMERI,CONTRA INFILTR.APEI,SUPRAF.INCLINATE <20GRADE					
12	SF07A1 82	BUCATA	2.00000		
CAPAC SAU GRATAR CU RAMA DIN FONTA PT.CAMINE DE VIZITARE,GURA SCURGERE CAPAC TIP 1 NECAROS.45KG					
13	ACD02B1 82	BUCATA	30.00000		
TREPTE OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE					
14	TRA06A10 82	TONE	97.62500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
15	TRA01A10 82	TONE	5.00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
16	TRA02A10 82	TONE	14.63000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

PROIECTANT