

Obiectivul: REPARATII INCINTA SERVICIU SALUBRITATE TUNARI

Obiectul: REPARATII INCINTA SERVICIU SALUBRITATE TUNARI

Devizul: REFACERE TENCUIALA FATADE CLADIRE SALUBRITATE SI VOPSIRE USI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

24 Martie 2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CN03A+	Vopsitorii exterioare cu vopsea Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	870,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCR22B0 1%	Vopsirea mecanizata cu email alchidal a tamplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente in doua straturi la tamplarie metalica	metru patrat	128,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RCSJ03A %	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit	mp	145,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RCSH31D %	Montarea si demontarea schelei pt,lucrari de constructii: schela metalica tubulara pt H > 7 m,incl, streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	mp	1 214,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CN02A%	Zugraveli interioare la pereti si tavane, executate cu vopsea lavabila in culori de apa, in doua straturi: obisnuite	metru patrat	450,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CF45C01+	Tencuieli decorative structurate HASIT-RÖFIX din produse pe baza de microemulsii siliconice, pentru interior si exterior, aplicate manual pe suprafete cu absorbtie redusa Siliconhartzputz roluita, spacluata, granulatie 1,00 mm	mp	700,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

