

Obiectivul: REPARATII INCINTA SERVICIU SALUBRITATE TUNARI

Obiectul: REPARATII INCINTA SERVICIU SALUBRITATE TUNARI

Devizul: COPERTINA 1

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

24 Martie 2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TCA06A1	Stâlpi si grinzi de lemn, impregnați 5 m instalare	buc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RCSP16D %	Confectionarea si montarea panourilor din plasa de sarma zincata: montat panou la golul ascensorului, ghisee sau imprejmuii cu tesaturi ondulate in dublu fir, gata confectionate	mp	70,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CE18A%	Placa Policarbonat 10 mm	metru patrat	70,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCH01B %	Sarpanta simpla din lemn de rasin.,rezemata direct pe ziduri (fara scaune),compusa din capriori si pane,pt invelitori de carton sau tabla,cu una sau doua pante,din: lemn rotund la constructii definitive	metru patrat	70,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CE07A%	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	metru patrat	70,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CE21A%	Burlane din tabla zinc.de 0,5 mm gros.exec.pe sant.,inadite prin petrecere pe minim 60 mm si lipite,fixate pe zid prin bratari din otel zincat ,incl.coturile si aruncatoarele,mont.pe lungimi > 20 m: rotunde,cu D=10,2 cm	metru	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CE19A03%	Jgheaburi din tabla zinc.de 0,5 mm gros.exec.pe sant.,innadite prin petrecere pe minim 20 mm si lipite,incl.colturile,capacele,stut.de racord.la burlane,tirantii si carligele de sustinere,mont. pe lungimi < 20 m: semirotunde,cu D=12,5 cm	metru	14,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CK14A%	Porti metalice cu rame din profiluri din otel si cu impletitura de sarma zincata pe rame din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stalpi din beton armat	metru patrat	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte		%				
Profit		%				
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;