

Formular F3

OBIECTIV: 18 Reparatii Piata Tunari

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Reparatii Piata Tunari

Categoria de lucrari: 01 Reparatii si intretinere

Executant18 Obiectiv18 Obi01 Cate01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	CE27A 02 MP		122,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
SARPANTA SIMPLA LEMN ECARISAT,REZEMATA PE ZIDURI P ANE,CAPRIORI PT.INVELIT.CART. 1,2 PANTE S>25MP Zona copertine-sarpanta peste panouri existente							
2	RCSR19B 02 MP		122,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
IGNIFUGAREA LEMNARIEI APARENTE-SOL.IGNIFUGA,PT.FOL OS.LA RECE,PE SUPRAF.PROTEJ.ANT.CONTRA INCENDIU Zona copertine-ignifugare sarpanta							
3	IZF04C1 82 MP		122,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT ACOPERITA TIP...LI P CU MASTIC BIT TIP...SUPR ORIZ INCL PINA LA 40% Zona copertine-folie sub invelitoare-asimilat							
4	CE07A 02 MP		122,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
INVELITORI DIN TABLA ONDULATA TIP LINDAB - TABLA C UTATA (TIGLE MATALICE) Zona copertine-invelitoare+accesorii							
5	CE08E 02 M		61,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
SORTURI PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFI LATA TIP LINDAB Zona copertine-sort tabla							
6	CE20E 02 M		61,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
JGHEABURI DIN TB.ZN.DE 0,5MM PETRECUTE 20MM,LIPITE INCL.COLTURI,CAPACE,DREPTUNGHIUARE CU SECT 8X14CM Zona copertine-jgheab exterior inclus. accesorii							
7	RCSI21B 02 M		30,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
REPAR.LA BURLANE TABLA ZINCATA/ALUMINIU 0.5MM, DRE PTUNGHI. 7.5X11.5 SAU 10X14CM Zona copertine-reparatii burlane existente							
8	IZA02XA 91 MP		65,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
CURATAREA PRIN METODE MANUALE A SUPRAF.DE BETON SI METAL PRIN FRECARA CU PERIA DE SIRMA Zona copertine-curatare profile							



Executant18	Obiectiv18	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
9	CN21D	02 MP		130,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C U 1STR.GRUND ANTICOROZ.+1STR VOPS RAS EPOXI BICOMP Zona copertine-grunduire si vopsire profile =65x2						
10	RCSI30C	02 M		163,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ETANSARE SUPLIMENTARA,BENZI BITUM.SIMPLE/PLACATE-T ABLA PB./AL./ALAMA,LA ROST/STRAPUNG.,TERASE/FATADE Zona acoperis-banda etansare rosturi-asimilat						
11	0000A1	M		163,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BANDA ETANSARE ACOPERIS Zona acoperis-banda pentru etansare rosturi						
12	RCSI19B	02 M		62,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REPAR.LA JGHEABURI TABLA ZINCATA/ALUMINIU 0.5MM, D REPTUNGHI. 8X14 SAU 11X18CM Zona acoperis-reparatii jgheaburi existente						
13	CE20E	02 M		63,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
JGHEABURI DIN TB.ZN.DE 0,5MM PETRECUTE 20MM,LIPITE INCL.COLTURI,CAPACE,DREPTUNGHIULARE CU SECT 8X14CM pentru montare jgheaburi pe exterior						
14	CE08E	02 M		95,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SORTURI PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFI LATA TIP LINDAB Zona acoperis-montare sorturi tabla						
15	CE08A	02 M		31,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COAME PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFILA TA TIP LINDAB Zona acoperis-inlocuire coama acoperis						
16	RPCO42E	99 BUCATA		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERI EI -BROASCA YALE SAU SPECIALE Tamplarie-reparatii feronerie						
17	6310225	BUCATA		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BROASCA APLICATA PT.USI CU DISPOZITIV DE BLOCARE Tamplarie-reparatii feronerie						
18	62	ORE		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TIMPLAR Tamplarie-reparatii feronerie						
19	RPCJ23B	02 MP		20,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN FASII PANA LA 70 CM LATIME Zona soclu - Reparatii						

Executant18	Obiectiv18	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
20	CN04B1	82 MP		45,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT Zona soclu - vopsitorii						
21	CG16A	02 MP		12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO R PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP Zona trepte si rampa-reparatii gresie						
22	CL17B	02 KG		140,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONF.MET.MONTATE APARENT -BALUSTRAZI, GRILE, CHEPE NGURI, OPRITORI DE ZAPADA, GRATARE Zona rigole-asimilat gratare - 20m						
23	CA02C1	82 M CUB		0,80000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM Zona rampa-beton rampa acces carucioare						
24	CC04C	02 KG		44,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI Zona rampa-plasa sudata pentru rampa acces						
25	CB01A1	82 MP		4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI Zona rampa-cofraje rampa acces						
26	5709079	BUCATA		2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1100 Inlocuire radiatoare bai						
27	4204176	BUCATA		4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D= 3/4" inlocuire robineti						
28	SC13A1	82 BUCATA		2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON IN TERIOR S TIP ... Inlocuire WC+rezervor						
29	SC16A1	82 BUCATA		2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN TIP RX1,MO NT.LA INALTIME,CU DIBL.DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA Inlocuire WC+rezervor						
30	93	ORE		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INSTALATOR pentru lucrari de instalatii						

Executant18	Obiectiv18	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
31	EE12A	99 BUCATA		10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CORP DE ILUM.PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT.1 SAU 2 LAMPI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC asimilat corpuri iluminat cu led						
32	19	ORE		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ELECTRICIAN						
33	YC01	82 LEI		5000,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL						
\$						
material marunt						
34	CB16A	02 MP		220,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME schela pentru igienizare pereti						
35	TRA01A10	82 TONE		10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
transport materiale						
36	RPCU09C	99 TONE		10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRE CTA,60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA,<50 KG transport materiale						
37	TRA01A10P	82 TONE		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$						
transport moloz rezultat						
38	49	ORE		240,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT pentru lucrari de igienizare la interior						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

OFERTANT