

# Formular F3

OBIECTIV: 152 Amenajare cladire administr.

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare cladire administr.

Categoria de lucrari: 01 Infrastructura

Executant01	Obiectiv152	Obi01	Cate01						
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4			5		
1	<b>TSC02A1</b> Sp.mat SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1	82 SUTE MC	<b>2,60000</b>	0,00	0,00	0,00			
2	<b>TSE04A1</b> Sp.mat NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	82 SUTE MP	<b>1,00000</b>	0,00	0,00	0,00			
3	<b>TSA02E1</b> Sp.mat SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MLJL. *	82 M CUB	<b>5,00000</b>	0,00	0,00	0,00			
4	<b>RPCE32A</b> Sp.mat HIDROIZOLATIE DINTR-UN STRAT DE MEMBRANA PVC FIXAT MECANIC CU ROZETE DE PLASTIC hidroizolatie pereti - membrana crampoane	09 MP	<b>167,00000</b>	0,00	0,00	0,00			
5	<b>CA01B1</b> Sp.mat TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN beton simplu C8/10	82 M CUB	<b>4,50000</b>	0,00	0,00	0,00			
6	<b>CA02D1</b> Sp.mat TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM beton armat C20/25 radier	82 M CUB	<b>33,00000</b>	0,00	0,00	0,00			
7	<b>CA02D1</b> Sp.mat TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM beton armat C20/25 stalpi si pereti subsol	82 M CUB	<b>38,00000</b>	0,00	0,00	0,00			
8	<b>CA02I1</b> Sp.mat TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII<10CM beton armat C20/25 planseu subsol si scara	82 M CUB	<b>19,50000</b>	0,00	0,00	0,00			



Executant01	Obiectiv152	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
9	<b>CB02B1</b>	82 <b>MP</b>		<b>372,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3-6M. cofraje pereti si stalpi subsol						
10	<b>CB04A1</b>	82 <b>MP</b>		<b>115,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI cofraje planseu si scara subsol						
11	<b>CC01XD</b>	91 <b>KG</b>		<b>2152,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BE TON IN FUND.CONTINUU SI RADIER DIM.ARMAT.PESTE 8MM armatura in fundatii						
12	<b>CC02XB</b>	91 <b>KG</b>		<b>2187,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OL.BET. IN ELEM.CONS.IN PER.SI DIAF.BARE FASON.D.PESTE 8MM armatura in pereti subsol						
13	<b>CC02XD</b>	91 <b>KG</b>		<b>1914,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OL.BET. IN GRINZI SI STILPI BARELE FASON.DIAM.PESTE 8MM armatura grinzi si stalpi subsol						
14	<b>CC02XF</b>	91 <b>KG</b>		<b>1491,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OL.BET. IN PLACI BARELE FASONATE AVIND DIAM.PESTE 8MM armatura placi+scari subsol						
15	<b>TRA06A10</b>	82 <b>TONE</b>		<b>209,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$ transport beton						
16	<b>TRA01A10P</b>	82 <b>TONE</b>		<b>421,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ transport pamant						
17	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>		<b>17,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$ transport armaturi si alte materiale						
18	<b>AUT3312</b>	82 <b>ORE</b>		<b>6,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H \$						
19	<b>TRB22D3B</b>	82 <b>TONE</b>		<b>19,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 0,501-1,000T \$						

Executant01	Obiectiv152	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
20	<b>RPCU09C</b>	99 <b>TONE</b>		<b>19,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRE						
CTA,60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA,<50 KG						
21	<b>CO02A1</b>	82 <b>MP</b>		<b>32,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,						
ROSTURILE UMPLETE CU NISIP						
trotuar perimetral						
22	<b>49</b>	<b>ORE</b>		<b>160,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Contrib. asig. munca</b>		<b>%</b>				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io = % x To</b>				
<b>Profit</b>		<b>Po = % x (To+Io)</b>				
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 152 Amenajare cladire administr.

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare cladire administr.

Categoria de lucrari: 02 Suprastructura

Executant01	Obiectiv152	Obi01	Cate02				
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	<b>CA02J1</b> 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLA NSEE(GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII > 10CM Beton stapi C20/25		<b>7,50000</b>				
2	<b>CA02J1</b> 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLA NSEE(GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII > 10CM Beton plansee+scari C20/25		<b>23,50000</b>				
3	<b>CC02XD</b> 91 KG Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONFECTIUNAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OL. BET. IN GRINZI SI STILPI BARELE FASON. DIAM. PESTE 8MM armatura grinzi si stalpi		<b>1350,00000</b>				
4	<b>CC02XF</b> 91 KG Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONFECTIUNAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OL. BET. IN PLACI BARELE FASONATE AVIND DIAM. PESTE 8MM armatura placi+scari		<b>1780,00000</b>				
5	<b>CB04A1</b> 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI		<b>150,00000</b>				
6	<b>CB04B1</b> 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE		<b>95,00000</b>				
7	<b>AUT3312</b> 82 ORE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H		<b>6,00000</b>				
8	<b>TRA06A10</b> 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		<b>68,00000</b>				
9	<b>TRA01A10</b> 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM.		<b>8,00000</b>				

Executant01	Obiectiv152	Obi01	Cate02			
0	1	2	3	4	5	
10	<b>TRB22D3B</b>	82 <b>TONE</b>		<b>8,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 0,501-1,000T \$						
11	<b>RPCU09C</b>	99 <b>TONE</b>		<b>8,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRE CTA,60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA,<50 KG						
12	<b>AUT1109</b>	82 <b>ORE</b>		<b>8,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE 50,0-59 ,9 TF 1 SCHIMB						
13	<b>49</b>	<b>ORE</b>		<b>200,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Contrib. asig. munca</b>		<b>%</b>				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io = % x To</b>				
<b>Profit</b>		<b>Po = % x (To+Io)</b>				
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 152 Amenajare cladire administr.

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare cladire administr.

Categoria de lucrari: 03 Zidarii

Executant01	Obiectiv152	Obi01	Cate03				
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5	
1	CD05D Sp.mat 0,00	02 M CUB Sp.man 0,00	41,00000 Sp.uti 0,00				
INCHIDERI DIN BLOCURI BCA 590X240X200 MM CU M25Z , IN ZIDURI CU GR 20-24 CM, H CONSTR </= 35 M zidarie BCA 25cm							
2	CD05C Sp.mat 0,00	02 M CUB Sp.man 0,00	4,00000 Sp.uti 0,00				
COMPARTIMENTARI DIN PLACI BCA 590X240 CU M25Z , IN ZIDURI CU GROS 12,5CM FARA ARMARE zidarie BCA 12.5cm							
3	RPCU09C Sp.mat 0,00	99 TONE Sp.man 0,00	36,00000 Sp.uti 0,00				
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRE CTA,60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA,<50 KG							
4	TRA01A10 Sp.mat 0,00	82 TONE Sp.man 0,00	36,00000 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$							
5	AUT1109 Sp.mat 0,00	82 ORE Sp.man 0,00	4,00000 Sp.uti 0,00				
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE 50,0-59 ,9 TF 1 SCHIMB							
<b>Cheltuieli directe</b>							
<b>Alte cheltuieli directe</b>							
Contrib. asig. munca		%					
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>							
Cheltuieli indirecte		Io = % x To					
Profit		Po = % x (To+Io)					
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>					

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 152 Amenajare cladire administr.

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare cladire administr.

Categoria de lucrari: 04 Finisaje interioare

Executant01 Obiectiv152 Obi01 Cate04

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	<b>CF02A</b> 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TENCUIELI INT.2CM GROS.DRISC.EXEC.MAN.PERETI ,STALP SUPR.PL.MORTAR VAR-CIMENT M25T,M10T-CARAMIDA-BETON tencuieli interioare pereti		<b>490,00000</b>			
2	<b>CI06A</b> 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PLACAJ FAIANTA 15X15-30X30CM FIXATE MORT.CIM-VAR M 100-T 2CM GROS.PE SUPRAF.PLANE >10MP placari cu faianta		<b>186,00000</b>			
3	<b>CF08B</b> 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET glet pereti		<b>307,00000</b>			
4	<b>CN05A</b> 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APPLICATE PE SUPTOR DE GLET DE IPSOS vinarom alb pe pereti		<b>307,00000</b>			
5	<b>IZF12XC</b> 91 MP Sp.mat 100,00 Sp.man 100,00 Sp.uti 100,00 SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM asimilat sapa elicopterizata 6cm		<b>197,00000</b>			
6	<b>CF04A</b> 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TENCUIELI INT.MAN.TAVANE DREPTE DIN B.A. CU MORTAR CIMENT-VAR M25T CU GROS 1,5 CM tencuieli la tavane		<b>131,00000</b>			
7	<b>CF08B</b> 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET glet la tavane		<b>131,00000</b>			
8	<b>CN05A</b> 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APPLICATE PE SUPTOR DE GLET DE IPSOS vopsitorie la tavane		<b>131,00000</b>			



Executant01	Obiectiv152	Obi01	Cate04			
0	1	2	3	4	5	
9	<b>RCSL02B</b>	99 <b>M</b>		<b>46,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PARAPET(BALUSTRADA)-MINA CURENTA LA SCARILE DIN METAL GATA CONFECT.CU INALTIMEA DE 90 CM Balustrada metal vopsit H=90cm						
10	<b>IZC46A</b>	09 <b>MP</b>		<b>167,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MEMBRANA HIDROIZOLANTA FLEXIBILA TIP SANIFLEX SUB PLACARI CERAMICE LA PARDOSELI SI PERETI INTERIORI Hidroizolatie bituminoasa - emulsie						
11	<b>CB14C</b>	02 <b>MP</b>		<b>150,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCHELA MET TUBULARA PT FINIS TAVANE H= 7 M CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 15 ZILE(120 ORE)						
12	<b>RCSU09C</b>	02 <b>TONE</b>		<b>12,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRASPORT CU MIJLOACE MANUALE PRIN PURTATDIRECT, 60 M DISTANTA, 50KG INCARCATURA						
13	<b>TRB22D3B</b>	82 <b>TONE</b>		<b>12,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 0,501-1,000T \$						
14	<b>TRA06A10</b>	82 <b>TONE</b>		<b>52,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$						
15	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>		<b>12,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib. asig. munca		%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 152 Amenajare cladire administr.

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare cladire administr.

Categoria de lucrari: 05 Tamplarii

Executant01	Obiectiv 152	Obi01	Cate05						
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport
						Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	CK25A	02	MP		16,30000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV									
2	TRA02A10	82	TONE		1,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$ Transport materiale									
3	62		ORE		16,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TIMPLAR									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 152 Amenajare cladire administr.

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare cladire administr.

Categoria de lucrari: 06 Termosistem fatada

Executant01 Obiectiv152 Obi01 Cate06

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera		
						c) utilaj		
						d) transport		
						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5			
1	00107A011	02 MP		184,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
TERMOIZOLARE FATADE - DEKO THERM CU POLISTIREN EXP								
ANDAT CU ADEZIV "DEKOMAX"								
termosistem polisitren 5cm								
2	CB14A	02 MP		184,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3								
0 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)								
3	TRB05B1I	99 TONE		2,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND								
PESTE 25 KG PE DIST. DE 90 M								
4	TRA01A10	82 TONE		2,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$								
5	49	ORE		20,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
MUNCITOR NECALIFICAT								
diverse lucrari pregatitoare								
<b>Cheltuieli directe</b>								
<b>Alte cheltuieli directe</b>								
Contrib. asig. munca				%				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>								
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To				
Profit		Po =		% x (To+Io)				
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		Vo = To+Io+Po						

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 152 Amenajare cladire administr.

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare cladire administr.

Categoria de lucrari: 07 Instalatii sanitare

Executant01      Obiectiv152      Obi01      Cate07

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	<b>SA14B</b>	99 M	<b>15,00000</b>				
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD							
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM							
teava PPR 20mm							
2	<b>SA14C</b>	99 M	<b>30,00000</b>				
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD							
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM							
teava PPR 25mm							
3	<b>SA14D</b>	99 M	<b>10,00000</b>				
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD							
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=32MM							
asimilat teava PEHD 32mm							
4	<b>SA14J</b>	99 M	<b>16,00000</b>				
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD							
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=110MM							
asimilat teava PEHD 110mm							
5	<b>SC07C1</b>	82 BUCATA	<b>4,00000</b>				
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00				
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA							
TE CU DIBLURI METALICE							
Asimilat lavoar montat in consola							
6	<b>4625563</b>	BUCATA	<b>1,00000</b>				
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00				
CONTOR CU ROTOR,MULTIJET,INTR-IESIRE FILETATE,DN=3							
2MM							
Sistem de contorizare apa rece complet echipat							
7	<b>SD06A1</b>	82 BUCATA	<b>4,00000</b>				
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00				
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND							
D=1/2 TOLI							
8	<b>SA17C</b>	99 M	<b>8,00000</b>				
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00				
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU							
ZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT, D=40MM							
teava polipropilena 40mm							



Executant01	Obiectiv152	Obi01	Cate07			
0	1	2	3	4	5	
9	<b>SA16E</b>	99 <b>M</b>		<b>10,0000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R)SUDURA -POLI FUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=50MM teava polipropilena 50mm						
10	<b>SA17H</b>	99 <b>M</b>		<b>6,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -POLIFU ZIUNE,IN COND.DISTRIB,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT,D=110MM teava polipropilena 110mm						
11	<b>8811017</b>	<b>M</b>		<b>20,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TUB PEHD PE100 APA SDR17 PN10 D=160X 9,5MM asim. teava polipropilena 160mm pt. ventilare						
12	<b>SB49A5</b>	82 <b>BUCATA</b>		<b>1,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AE RIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D=150MM asim. caciula protectie coloana ventilare						
13	<b>8802867</b>	<b>BUCATA</b>		<b>6,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VENTILATOR D110 ventilator baie						
14	<b>SB28A</b>	99 <b>BUCATA</b>		<b>2,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME TRUL IESIRII DE 50 MM						
15	<b>SC13A1</b>	82 <b>BUCATA</b>		<b>6,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON IN TERIOR S TIP ...						
16	<b>SC16D1</b>	82 <b>BUCATA</b>		<b>6,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN TIP R2 MON T LA SEMIINALTIME,CU DIBL DE LEMN PE ZID DE CARAM						
17	<b>YC01</b>	82 <b>LEI</b>		<b>1500,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MATERIAL MARUNT (FITINGURI, SISTEME DE PRINDERE, E TC.) material marunt						
18	<b>0011611</b>	<b>ORE</b>		<b>80,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INSTALATOR SANITAR 11						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Contrib. asig. munca</b>		<b>%</b>				
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b>		<b>Io = % x To</b>				
<b>Profit</b>		<b>Po = % x (To+Io)</b>				
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>				

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv152</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate07</i>			
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

**OFERTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 152 Amenajare cladire administr.

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare cladire administr.

Categoria de lucrari: 08 Instalatii electrice

Executant01 Obiectiv152 Obi01 Cate08

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	<b>EA16A</b> Sp.mat DOZA DE DERIVATIE, PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTAL., IN MEDIU EXPLOZIV, D= 1/2".1 1/4" doze iluminat + prize	99 BUCATA	<b>16,00000</b>	0,00	0,00	0,00	
2	<b>EA01A2</b> Sp.mat TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM	82 M	<b>350,00000</b>	0,00	0,00	0,00	
3	<b>EA01A3</b> Sp.mat TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM	82 M	<b>150,00000</b>	0,00	0,00	0,00	
4	<b>EC02A</b> Sp.mat CABLU PT.ENERGIE EL.,MONT.CU SCOABE >4MMP,DIRECT P E ZID,S.CONDUCTOR <=10 MMP, PE DIBLU.MAT.PLASTIC Cablu CYYF 3x 1,5 mmp	99 M	<b>350,00000</b>	0,00	0,00	0,00	
5	<b>EC02A</b> Sp.mat CABLU PT.ENERGIE EL.,MONT.CU SCOABE >4MMP,DIRECT P E ZID,S.CONDUCTOR <=10 MMP, PE DIBLU.MAT.PLASTIC Cablu CYYF 3x 2,5 mmp	99 M	<b>150,00000</b>	0,00	0,00	0,00	
6	<b>EC03C</b> Sp.mat CABLU PT.ENERGIE EL.,S.CONDUCTOR 25 SAU 35 MMP, M ONT.CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU BOLT.IMPLANTATE Cablu alimentare CYABY 3 x 10mmp	99 M	<b>20,00000</b>	0,00	0,00	0,00	
7	<b>4832705</b> Sp.mat CONDUCTOR SUBTERAN CU FIBRA OPTICA OPUG 50MMP Fibra optica	M	<b>20,00000</b>	0,00	0,00	0,00	
8	<b>2101468</b> Sp.mat IPSOS	KG	<b>50,00000</b>	0,00	0,00	0,00	
9	<b>ED02A</b> Sp.mat APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP,COMUTATOR,PR IZA,BUTON) <25A,MONT.APARENT,CU DIBLU.MAT.PLASTIC Intrerupator simplu 10A	99 BUCATA	<b>4,00000</b>	0,00	0,00	0,00	



Executant01	Obiectiv152	Obi01	Cate08			
0	1	2	3	4	5	
10	<b>ED02A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>6,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP, COMUTATOR, PR IZA, BUTON) <25A, MONT. APARENT, CU DIBLU. MAT. PLASTIC Intrerupator dublu 10A						
11	<b>ED01B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>5,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT Priza bipolara simpla etansa cu protectie						
12	<b>ED01B</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>10,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT Priza bipolara dubla etansa cu protectie						
13	<b>YC01</b>	82	<b>LEI</b>	<b>500,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
asimilat router = 2 buc						
14	<b>5103637</b>		<b>BUCATA</b>	<b>18,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CORP IL.FL.FINAP-01 250V 2X 20W Asim. corp etans iluminat exterior 2x36W cu senzor						
15	<b>5103340</b>		<b>BUCATA</b>	<b>2,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CORP IL.FL.FIDA -03 220 220V 2X 20W CS Corp de iluminat cu sursa fluorescenta 2 x 18 W						
16	<b>5103546</b>		<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CORP IL.FL.FIPA -02 250V 1X 20W Corp de iluminat cu senzor incorporat, 2x18W						
17	<b>5104816</b>		<b>BUCATA</b>	<b>4,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CORP DE ILUM.FLUORESCENT PT.SIS.MODULAR, 2X18W, 230 V asimilat corp de iluminat fara senzor 2x18w						
18	<b>5104821</b>		<b>BUCATA</b>	<b>20,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SPOT LUMINOS AJUSTABIL DE 40W, 12V asimilat spot pentru pardoseala						
19	<b>EF01C1</b>	82	<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT PERETE SAU NISA CU SUPR.DE 0,91-1,50MP asim. tablou el. gata echipat						
20	<b>4978700</b>		<b>BUCATA</b>	<b>1,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONTOR EL.MONOFAZ.CAM6						
21	<b>YC01</b>	82	<b>LEI</b>	<b>2000,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
instalatie impamantare						

<i>Executant01</i>	<i>Obiectiv152</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate08</i>			
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
22	YC01	82 LEI		<b>2500,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
material marunt						
23	19	ORE		<b>80,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ELECTRICIAN						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

OFERTANT