

Formular F3

OBIECTIV: 153 Amenajare exterioara gradinita

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Amenajare exterioara gradinita

Categoria de lucrari: 01 Amenajare exterioara gradinita

Executant01 Obiectiv153 Obi01 Cate01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	AUT3522	82 ORE	24,00000					
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC 40-0,70MC \$ pentru lucrari de demolare								
2	RCSB18C	99 M CUB	6,50000					
DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMA T,VECHI,CU MIJLOACE MECANICE pentru lucrari de demolare								
3	CN21C	02 MP	113,00000					
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C U 1STR.GRUND ANTICOROZ.1STR VOPSEA RAS.ALCH.MODIF. vopsitorie gard metalic existent-asim 2 straturi								
4	00102A08	02 MP	99,00000					
TENCUIALA DECORATIVA "DEKO REIBEPUTZ R15" MAN.(2 AMORSA DIL 1:4+GRUND+TENC)SUPR TENC VECHI F.ABSORB tencuieli decorative soclu gard								
5	00102A02	02 MP	216,00000					
TENCUIALA DECORATIVA "DEKO REIBEPUTZ R15" MAN.(AM ORSA DIL 1:4+GRUND VOPSEA+TENC)PE ZUGR EX DIN HUMA asim. decorativa la gard prefabricat								
6	CB01A1	82 MP	55,00000					
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI alei-cofraje perim								
7	CG32D1	82 M CUB	119,00000					
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU PIATRA SPARTA S I NISIP,COMPACTATE MECANIC alei-balast 15cm								
8	CA01A1	82 M CUB	30,00000					
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC alei-beton simplu C8/10 6cm								
9	CG34A	02 MP	734,00000					
PARDOSELI PAVELE BETON SIMPLU,PREFABRICATE, LA TRO TUARE,ALEI,PAT NISIP 5CM,ROSTURI CU NISIP alei din pavele								
10	DE11A1	82 M	241,00000					
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM alei-borduri mici perimetrare								

Executant01	Obiectiv153	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
11	TSG02A1	82	SUTE MP	7,29000	
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI spatii verzi-curatare teren					
12	CG32B1	82	M CUB	73,00000	
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT G ALBEN),COMPACTATA MECANIC spatii verzi-pamant pentru completare					
13	TSH05C1	82	MP	729,00000	
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN ST RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM spatii verzi-asternere completare pamant					
14	TSE05A1	82	SUTE MP	7,29000	
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 1 spatii verzi-nivelare teren					
15	TSH09A1	82	SUTE MP	7,29000	
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * spatii verzi-semanare gazon					
16	SVC3A09A	82	SUTE KG	3,00000	
ADMINISTRARE INGRASAMINTE CHIMICE					
17	W2A14B	99	BUCATA	6,00000	
STILP PT.ILUMINAT PUBLIC DIN BETON >5M INALTIME, M ONTAT CU AUTOMACARA IN FUNDATIE TURNATA stalpi de iluminat exterior-montaj					
18	6302324		BUCATA	6,00000	
STILP METALIC DE ILUMINAT,ORNAMENTAL,CU H = 4,0 M stalpi de iluminat exterior complet echipat					
19	TSA02XB	91	M CUB	4,00000	
SAPATURA MANUALA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE,AVIN D SUB 1,00 M LAT.TEREN MIJLOCIU LA ADINC. 1,25 M sapatura fundatie pentru stalpi iluminat					
20	CA01A1	82	M CUB	4,00000	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC beton fundatie pentru stalpi iluminat					
21	EE10XA	93	BUCATA	8,00000	
REFLECTOR,PROIECTOR,FAR,MONTAT PE SUPORT EXISTENT CU POZITIE FIXA asim. proiectoare de exterior					
22	EA01B1	82	M	200,00000	
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM					
23	EC04A1	82	M	200,00000	
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE <16MMP					
24	TSA01XB	91	M CUB	40,00000	
SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE E LA CANALE,GROPI,INDEPART.STRAT VEG.TEREN MIJLOC. canalizare-sap. manuala					
25	TSC02A1	82	SUTE MC	0,30000	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 canalizare-sap. mecanica					

Executant01	Obiectiv153	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
26	00605B6	02 BUCATA	10,00000		
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 125 MM, L = 6 M canalizare - teava PVC 130mm					
27	00601B01	02 M	60,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L= 50M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN canalizare - teava PEHD 50mm					
28	00601B01	02 M	100,00000		
PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L= 50M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN pentru udat gazon - teava PEHD 20mm					
29	ACE13A1	82 BUCATA	5,00000		
HIDRANT DE GRADINA TIP MICM NI-532-63 AVIND D= 1/2 " MONTAT IN PAMINT \$ pentru udat gazon - hidrant de gradina					
30	ACE08A1	82 M CUB	20,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$ canalizare-nisip					
31	RCSA04B	99 M CUB	20,00000		
UMPLUTURA PAMINT, EXEC. IN STRATURI ORIZ. CU GROSII MEA DE 20-30 CM,COMPACT. MANUAL,IN SPATII INGUSTE canalizare-astupare santuri					
32	TSD04XA	91 M CUB	40,00000		
COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMLUT.IN STRAT.ORI Z.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 10CM GROS.PAM.NECOEZIV					
33	ACD04I1	82 BUCATA	7,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 1000 canalizare-camine					
34	ACD01G1	82 BUCATA	7,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT NECAROSABIL TIP I \$ canalizare-capace camine					
35	TRA06A10	82 TONE	75,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
36	TRA01A10P	82 TONE	530,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$ transport balast, nisip, pamant					
37	TRA01A10	82 TONE	140,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
38	AUT3312	82 ORE	8,00000		
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H \$					
39	TRB22D3B	82 TONE	140,00000		
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 0,501-1,000T \$					

Executant01	Obiectiv153	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
40	TRB05A1C	99 TONE		140,00000	
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND					
SUB 25 KG PE DIST. DE 30 M					
41	YC01	82 LEI		40200,00000	
DIFERENTA PRET MATERIAL					
\$					
amenajare 1 loc de joaca conform fisa tehnica 1					
42	YC01	82 LEI		16500,00000	
DIFERENTA PRET MATERIAL					
\$					
material marunt					
43	19	ORE		40,00000	
ELECTRICIAN					
44	49	ORE		400,00000	
MUNCITOR NECALIFICAT					
diverse lucrari pregatitoare si demolare					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

