

# Formular F3

OBIECTIV: 21 Reparatii si igienizare Scoala

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Scoala Tunari

Categoria de lucrari: 01 Corp A

Executant18	Obiectiv21	Obi01	Cate01						
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	<b>RPCJ35A1</b> Sp.mat 0,00	82 MP Sp.man 0,00	<b>158,00000</b> Sp.uti 0,00						
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERETI I SI STILPI * glet pentru reparatii pereti									
2	<b>IZI04F1</b> Sp.mat 0,00	82 MP Sp.man 0,00	<b>789,00000</b> Sp.uti 0,00						
AMORSAREA SUP DE IPSOS SAU CIMENT CU CITOM amorsa 1 strat									
3	<b>CN04B1</b> Sp.mat 0,00	82 MP Sp.man 0,00	<b>789,00000</b> Sp.uti 0,00						
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT vinarom alb pe pereti-1 strat									
4	<b>CB16A</b> Sp.mat 0,00	02 MP Sp.man 0,00	<b>200,00000</b> Sp.uti 0,00						
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME schela pentru igienizare pereti									
5	<b>CN21A</b> Sp.mat 0,00	02 MP Sp.man 0,00	<b>50,00000</b> Sp.uti 0,00						
VOPSITORII LA BALUSTRADE ,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSEA PE BAZA DE ULEI IN DOUA STRATURI vopsitorie scari+balustrada-2 straturi									
6	<b>RPCO42E</b> Sp.mat 0,00	02 BUCATA Sp.man 0,00	<b>30,00000</b> Sp.uti 0,00						
REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERI EI -BROASCA YALE SAU SPECIALE Tamplarie-reparatii feronerie									
7	<b>6310225</b> Sp.mat 0,00	BUCATA Sp.man 0,00	<b>30,00000</b> Sp.uti 0,00						
BROASCA APLICATA PT.USI CU DISPOZITIV DE BLOCARE Tamplarie-reparatii feronerie									
8	<b>7801194</b> Sp.mat 0,00	BUCATA Sp.man 0,00	<b>7,00000</b> Sp.uti 0,00						
YALA ELECTROMAGNETICA Tamplarie-Montaj Yala									



Executant18	Obiectiv21	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
9	<b>RCSQ01C</b>	02 MP		<b>0,50000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE GEAM (MATE,JIVRATE,MUSLIN) MONT.TAMPLARI E LEMN,TRAS, 2-3MM GROS.,OCHI>0.25MP, CHIT+CUIE inlocuire geam usa exterioara spate						
10	<b>CK25A</b>	02 MP		<b>1,80000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV montaj usa baie PVC						
11	<b>RCSK41C</b>	02 MP		<b>18,80000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DESFACERE PARDOSELI RECI, DIN PLACI DE BETON,MARMU RA,PIATRA,GRESIE,PLACI CERAMICE,ETC. desfaceri gresie existenta din bai						
12	<b>RPEA10B2</b>	82 M		<b>6,40000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE TEAVA PVC TIP U, DIAMETRUL EXTERIOR 90 M M, <10 M LUNG. INSTALATA INGROPAT IN PARDOSEALA Inlocuire teava canalizare						
13	<b>CG16A</b>	02 MP		<b>18,80000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO R PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP inlocuit gresie in bai dupa reparatii canalizare						
14	<b>SC16A1</b>	82 BUCATA		<b>2,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN TIP RX1,MO NT.LA INALTIME,CU DIBL.DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA montaj rezervor WC						
15	<b>RPSD05B1</b>	82 BUCATA		<b>7,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOC.UNUI ROBINET REGLAJ DREPT,COLTAR O 1/2" inlocuit robineti bai						
16	<b>SE48A1</b>	82 BUCATA		<b>1,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INCALZITOR DE APA ELECTRIC,CU CAPACITATEA DE 80L inlocuit incalzitor instant de apa cancelarie etaj						
17	<b>7730406</b>	BUCATA		<b>1,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INCALZITOR INSTANTANEU DE APA 8,7 KW; Q= 5 L/MI N incalzitor instant de apa cancelarie etaj						
18	<b>EE12A</b>	99 BUCATA		<b>24,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CORP DE ILUM.PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT.1 SAU 2 LAMPI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC asimilat corpuri iluminat cu led						
19	<b>EE06A</b>	99 BUCATA		<b>4,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA, MONT.PE DIB LURI DIN MATERIAL PLASTIC asim. plafoniera cu led pentru bai						

Executant18	Obiectiv21	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
20	<b>ED01B</b>	99 <b>BUCATA</b>		<b>9,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT Intrerupator simplu 10A						
21	<b>VC07A</b>	99 <b>BUCATA</b>		<b>2,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONT. VENTILATOR AXIAL, DE FEREAȘTRA, TIP VF 315-VF 900, 3,6-8,2 KG GREUTATE, MOT. EL. 0,25-0,55KW asim. aparat aer conditionat						
22	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>		<b>3,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$ transport materiale						
23	<b>RPCU09C</b>	99 <b>TONE</b>		<b>3,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRECTA, 60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA, <50 KG transport materiale						
24	<b>YC01</b>	82 <b>LEI</b>		<b>3000,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL ..... \$ material marunt						
25	<b>49</b>	<b>ORE</b>		<b>96,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT diverse lucrari pregatitoare						
26	<b>19</b>	<b>ORE</b>		<b>36,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ELECTRICIAN						
27	<b>93</b>	<b>ORE</b>		<b>36,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INSTALATOR						
28	<b>62</b>	<b>ORE</b>		<b>36,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TIMPLAR						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 21 Reparatii si igienizare Scoala

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Scoala Tunari

Categoria de lucrari: 02 Corp B

Executant18 Obiectiv21 Obi01 Cate02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera		
						c) utilaj		
						d) transport		
						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5			
1	RPCJ35A1	82 MP		70,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERETI SI STILPI *								
glet pentru reparatii pereti								
2	IZI04F1	82 MP		350,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
AMORSAREA SUP DE IPSOS SAU CIMENT CU CITOM amorsa 1 strat								
3	CN04B1	82 MP		350,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT								
vinarom alb pe pereti-1 strat								
4	CB16A	02 MP		150,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME								
schela pentru igienizare pereti								
5	CN21A	02 MP		1,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
VOPSITORII LA BALUSTRADE ,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSEA PE BAZA DE ULEI IN DOUA STRATURI								
vopsitorie radiator - 2 straturi								
6	RPCJ23B	02 MP		45,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN FASII PANA LA 70 CM LATIME								
Zona soclu - Reparatii								
7	CN04B1	82 MP		45,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT								
Zona soclu - vopsitorii								
8	RPCO42E	02 BUCATA		18,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERIEI -BROASCA YALE SAU SPECIALE								
Tamplarie-reparatii feronerie								



Executant18	Obiectiv21	Obi01	Cate02			
0	1	2	3	4	5	
9	<b>6310225</b>	<b>BUCATA</b>		<b>18,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BROASCA APLICATA PT.USI CU DISPOZITIV DE BLOCARE Tamplarie-reparatii feronerie						
10	<b>CK26A</b>	99 <b>M</b>		<b>41,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE asim. glafuri exterioare la ferestre						
11	<b>RCSK41C</b>	02 <b>MP</b>		<b>11,40000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DESFACERE PARDOSELI RECI, DIN PLACI DE BETON,MARMU RA,PIATRA,GRESIE,PLACI CERAMICE,ETC. desfaceri gresie existenta exterioara						
12	<b>CG16A</b>	02 <b>MP</b>		<b>11,40000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO R PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP inlocuit gresie exterioara						
13	<b>RCSK05B</b>	02 <b>MP</b>		<b>54,60000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REPARAREA PARDOSELILOR DIN PARCHET DE STEJAR/FAG, PE SUPORT EXIST.,PRIN BATERE IN CUIE,DREPT/LA 45G. asim. reparatii parchet						
14	<b>CG06D</b>	02 <b>M</b>		<b>5,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLINTE DIN PVC ORIZONTALE LA PERETI MONTATE PRIN L IPIRE asim. plinte la parchet						
15	<b>SC22A1</b>	82 <b>BUCATA</b>		<b>1,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1 MONTAT CU DIBLU RI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA montaj pisoar						
16	<b>ED01B</b>	99 <b>BUCATA</b>		<b>4,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,P RIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,INCL.DOZA DE APARAT Intrerupator simplu 10A						
17	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>		<b>2,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$ transport materiale						
18	<b>RPCU09C</b>	99 <b>TONE</b>		<b>2,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRE CTA,60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA,<50 KG transport materiale						
19	<b>YC01</b>	82 <b>LEI</b>		<b>1600,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL ..... \$ material marunt						

Executant18	Obiectiv21	Obi01	Cate02			
0	1	2	3	4	5	
20	49	ORE				48,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT						
diverse lucrari pregatitoare						
21	19	ORE				24,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ELECTRICIAN						
22	93	ORE				24,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INSTALATOR						
23	62	ORE				16,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TIMPLAR						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

OFERTANT

# Formular F3

OBIECTIV: 21 Reparatii si igienizare Scoala

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Scoala Tunari

Categoria de lucrari: 03 Corp C

Executant18 Obiectiv21 Obi01 Cate03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			Corectii	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
1	<b>RPCJ35A1</b>	82	<b>MP</b>		<b>51,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PERETI SI STILPI *										
glet pentru reparatii pereti										
2	<b>IZI04F1</b>	82	<b>MP</b>		<b>253,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
AMORSAREA SUP DE IPSOS SAU CIMENT CU CITOM amorsa 1 strat										
3	<b>CN04B1</b>	82	<b>MP</b>		<b>253,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT										
vinarom alb pe pereti-1 strat										
4	<b>CB16A</b>	02	<b>MP</b>		<b>150,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME										
schela pentru igienizare pereti										
5	<b>RPCO42E</b>	02	<b>BUCATA</b>		<b>22,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERIEI -BROASCA YALE SAU SPECIALE										
Tamplarie-reparatii feronerie										
6	<b>6310225</b>		<b>BUCATA</b>		<b>22,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
BROASCA APLICATA PT.USI CU DISPOZITIV DE BLOCARE										
Tamplarie-reparatii feronerie										
7	<b>CK25A</b>	02	<b>MP</b>		<b>2,70000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV										
montaj usa PVC										
8	<b>TRA01A10</b>	82	<b>TONE</b>		<b>1,00000</b>					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$										
transport materiale										



Executant18	Obiectiv21	Obi01	Cate03			
0	1	2	3	4	5	
9	<b>RPCU09C</b>	99 <b>TONE</b>		<b>1,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRE						
CTA,60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA,<50 KG						
transport materiale						
10	<b>YC01</b>	82 <b>LEI</b>		<b>1000,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL .....						
\$						
material marunt						
11	<b>49</b>	<b>ORE</b>		<b>48,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT						
diverse lucrari pregatitoare						
12	<b>62</b>	<b>ORE</b>		<b>24,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TIMPLAR						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib. asig. munca %						
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
<b>TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po</b>						

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 21 Reparatii si igienizare Scoala

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Scoala Tunari

Categoria de lucrari: 04 Lucrari de reparatii Curte

Executant18	Obiectiv21	Obi01	Cate04						
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	<b>RPCJ23B</b> 02 <b>MP</b>		<b>95,00000</b>						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN FASII PANA LA 70 CM LATIME Zona soclu gard - Reparatii								
2	<b>CN04B1</b> 82 <b>MP</b>		<b>95,00000</b>						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT Zona soclu gard - vopsitorii								
3	<b>RPCJ23A</b> 02 <b>MP</b>		<b>20,00000</b>						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU * asim. reparatii canale din beton armat								
4	<b>CO01B</b> 02 <b>MP</b>		<b>4,00000</b>						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	TROTUAR DIN DALE BET.SIMPLU C10/8 TURN.PE LOC FARA SCLIV.STR.NISIP 10CM ROST.UEMPL.NISIP 100X100X10CM dale de beton armat								
5	<b>ACD01A1</b> 82 <b>BUCATA</b>		<b>4,00000</b>						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPORT NECAROSABIL TIP I \$ capace de vizitare camine beton armat								
6	<b>CL19A</b> 02 <b>MP</b>		<b>2,50000</b>						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	GRILAJE MET.GATA CONF.DIN PANOURI IMPLET.SAU TESAT SARMA OL SI RAMA OL.INCL.ELEM.PRINDERE -BALCON grilaj metalic intrare WC exterior								
7	<b>RPCJ42B</b> 02 <b>MP</b>		<b>89,00000</b>						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	TENCUIELI INT. SAU EXT. DE 1,5 CM GR. EXECUTATE CU MORTAR USCAT DE CIMENT-VAR APLICATE MECANIZAT Zona fatada WC exterior - Reparatii								
8	<b>CN04B1</b> 82 <b>MP</b>		<b>89,00000</b>						
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT Zona fatada WC exterior - vopsitorii								



Executant18	Obiectiv21	Obi01	Cate04			
0	1	2	3	4	5	
9	<b>00609A2</b>	02 <b>BUCATA</b>		<b>1,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H = 1000 MM CU BAZ A INCHISA CU PIEASA SUPERIOARA REGLARE camin vizitare langa teren sport						
10	<b>CA02D1</b>	82 <b>M CUB</b>		<b>0,75000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM beton C20/25 placa beton armat 5mp						
11	<b>CC01XD</b>	91 <b>KG</b>		<b>75,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BE TON IN FUND.CONTINUU SI RADIER DIM.ARMAT.PESTE 8MM armaturi placa beton armat 5mp						
12	<b>CB02B1</b>	82 <b>MP</b>		<b>5,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3-6M. cofraje placa beton armat 5mp						
13	<b>CL17B</b>	02 <b>KG</b>		<b>78,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONF.MET.MONTATE APARENT -BALUSTRAZI, GRILE, CHEPE NGURI, OPRITORI DE ZAPADA, GRATARE asim. poarta acces catre Primarie 3.1mp						
14	<b>CL17B</b>	02 <b>KG</b>		<b>52,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONF.MET.MONTATE APARENT -BALUSTRAZI, GRILE, CHEPE NGURI, OPRITORI DE ZAPADA, GRATARE asim. poarta acces catre Centrala 2.1mp						
15	<b>TRA01A10</b>	82 <b>TONE</b>		<b>15,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$ transport materiale						
16	<b>RPCU09C</b>	99 <b>TONE</b>		<b>15,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRE CTA,60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA,<50 KG transport materiale						
17	<b>YC01</b>	82 <b>LEI</b>		<b>2100,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL ..... \$ material marunt						
18	<b>49</b>	<b>ORE</b>		<b>96,00000</b>		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT diverse lucrari pregatitoare						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib. asig. munca %						
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						

**Formular F3**

<i>Executant</i> 18	<i>Obiectiv</i> 21	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> 04		
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Profit</b>		<b>Po =</b>	<b>% x (To+Io)</b>		
<b>TOTAL GENERAL pe categorie</b>		<b>Vo = To+Io+Po</b>			

OFERTANT